

Sistema de Movilidad “LÍNEA F de Subte”

**INFORME TÉCNICO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO
MINISTERIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA**

MAYO 2026

IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

PLAN URBANO AMBIENTAL

Lineamientos de la Ley marco Ley N° 2930 - Año 2008

El Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires (PUA) tiene como objetivo **constituirse en el soporte del proceso de planeamiento y gestión de la Ciudad**, como política de Estado (...)

Artículo 3°.- "OBJETIVOS" del Plan Urbano Ambiental, Ley N° 2930/2008.

De acuerdo a lo establecido en el Título Segundo, Capítulo Cuarto de la Constitución de la Ciudad y en la Ley N.º 71 este Plan Urbano Ambiental postula que la Ciudad de Buenos Aires desarrolle a pleno los siguientes rasgos:

1. CIUDAD INTEGRADA

En cuanto a la **vinculación de todas sus zonas** entre sí y, en especial, de la zona sur con el resto de la ciudad, de la ciudad con los ríos que la rodean y de la ciudad con el Conurbano con el que constituye una Área Metropolitana.

2. CIUDAD POLICÉNTRICA

En cuanto a consolidar la jerarquía de su gran Área Central y, simultáneamente, **promover una red de centros secundarios**, así como de centros comunales y barriales con identidad y pujanza propia.

3. CIUDAD PLURAL

En cuanto a que sea un espacio de vida para todos los sectores sociales, ofreciendo en especial un hábitat digno para los grupos de menor capacidad económica, así como un hábitat accesible para las personas con capacidades diferenciales.

4. CIUDAD SALUDABLE

En cuanto a las condiciones de habitabilidad que garanticen la calidad ambiental y la sostenibilidad, a partir del uso de **tecnologías apropiadas** en las actividades productivas y **en los sistemas de transporte**, de provisión adecuada de infraestructura de saneamiento, de la prevención de inundaciones y de la resolución de la gestión de los residuos.

5. CIUDAD DIVERSA

En cuanto a mantener su pluralidad de actividades (residenciales, productivas, culturales) y su pluralidad de formas residenciales (distintas densidades, distintas morfologías), compatibilizando los requerimientos de calidad ambiental de cada una de ellas y enriqueciéndolas con su mutua convivencia.

Artículo 4°.- del Plan Urbano Ambiental, Ley N° 2930/2008.

PLAN URBANO AMBIENTAL

Lineamientos de la Ley marco
Ley N° 2930 - Año 2008

CAPÍTULO SEGUNDO PROPUESTAS ESPECÍFICAS PARA LA CIUDAD

7. Promover condiciones sustentables de movilidad que incluyan:
- **Expansión de los medios subterráneos de transporte de pasajeros.**

TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Es propósito del Plan Urbano Ambiental **promover un sistema de transporte sustentable que potencie la intermodalidad, tender a la expansión del uso de los medios públicos -en especial, de los medios guiados-** mejorando la capacidad y calidad de los servicios, y desalentar el uso de los automotores privados, todo ello a efectos de mejorar las condiciones logísticas de movilidad, seguridad y calidad ambiental (...)

A los fines del cumplimiento del propósito enunciado, se establecen los siguientes lineamientos:

(...)

b. La maximización del uso del **transporte subterráneo** y Premetro mediante la continuidad y **extensión de la red con sentido de malla y enlace de los centros de trasbordo.**

(...)

f. La conformación de un sistema vial, a través de las siguientes acciones:
3. **Jerarquizar la red vial**, estableciendo las características físicas y funcionales de los distintos tipos de arterias.

(...)

5. Realizar los estudios y las obras necesarios para dar conectividad franca a todos los sectores de la ciudad.

Artículo 7°.- del Plan Urbano Ambiental, Ley N° 2930/2008. ^{EF-2025-07578954-GCABA-DGPLUR}

CÓDIGO URBANÍSTICO

TÍTULO 5 – SISTEMA DE MOVILIDAD

Ley N° 6099 - Año 2008 y sus
modificatorias

5.1 Movilidad Sustentable

Se entiende por movilidad sustentable al conjunto de estrategias urbanísticas y acciones que apuntan a la consolidación de un sistema de transporte eficiente y sostenible en términos medioambientales, sociales, económicos y culturales, en la cual el peatón es un eje prioritario de las intervenciones.

5.2.1 Red Vial

La Red Vial es parte constitutiva de la Ciudad y se entiende como el soporte físico de cuatro funciones complementarias entre sí:

- a) Accesibilidad territorial (...)
- b) Ambiental (...)
- c) Social (...)
- Tránsito (...)

e) El Sistema quedará complementado con Políticas, Planes, Programas que dicten los Organismos Competentes de conformidad a su normativa específica.

“LÍNEA F”

Ley N.º 670 – Año 2001 y modificatorias

Dicha Ley autorizó al Poder Ejecutivo a la construcción de nuevas líneas de subterráneos. Una de ellas la Línea F propone la vinculación en su trayecto, de los barrios de Barracas, Constitución, Recoleta y Palermo.

Esta Línea autorizada junto con las Líneas G e I, conformarían junto con las líneas preexistentes la red de subterráneos de la ciudad acuerdo a la visión de dicho momento.

La normativa declaró de utilidad pública los bienes necesarios, y autorizó el llamado a licitación y determinó la posibilidad de disponer modificaciones que no impliquen una variación mayor del veinte (20) por ciento de las trazas aprobadas por la presente ley. Tales modificaciones podrán ser realizadas atendiendo razones de interferencia, la mayor combinación e integración y accesibilidad al resto de los componentes del sistema de transporte público y el área y costa sur de la ciudad.


La propuesta anunciada en el 2025 conectará Barracas con Palermo y tendrá 12 estaciones. Sus estaciones cabeceras, serán las momentáneamente denominadas, Estación Brandsen y la otra Estación Pacífico. Tendrá conexiones con las líneas de subterráneo A, B, C, D, E y H.

IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

INTRODUCCIÓN

El presente informe fue elaborado por la Dirección General de Planeamiento Urbano respecto del proyecto para la Línea F de Subterráneos.

Se evaluaron los esquemas de localización de las estaciones y la normativa urbanística de las implantaciones, así como de la generalidad de la actividad.



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Página 6 de 113



El presente proyecto para la Línea F de Subterráneos presenta una trayectoria de 9,8 kms atravesando 8 barrios de la Ciudad, con **12 estaciones**.

La misma presenta 8 combinaciones con otras Líneas de subte y 2 transbordos con 2 Líneas de Ferrocarril.

IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

1. ESTACIÓN BRANDSEN

Brandsen y Gral. Hornos
Barracas, Comuna 4.

Urbanización Parque (UP).
Usos para la Urbanización Parque.

Afectaciones:

Calle Suárez entre Av. Vélez Sarsfield a Av. Don Pedro de Mendoza tiene Línea de Edificación Particularizada (L.E.P.)

Se encuentra localizado en Área de Desarrollo Prioritario Sur (ADP Sur).

Zona de riesgo arqueológico (radio antiguo).



IF-2026-24925954-GCABA-DGRLUR

Página 8 de 118

Plancheta de Edificabilidad y Usos N°24

SUBTE "LINEA F"

1. ESTACIÓN BRANDSEN



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

SUBTE "LINEA F"

1. ESTACIÓN BRANDSEN

Centro Cultural Recreativo y Deportivo del
Distrito Escolar N°5 en Bajo Autopista



HERRERA

BRANDSEN

AU. ARTURO FRONZIZI

GRAL. HORNOS

Plaza Sergio Karakachoff

F

AV. SUAREZ

Google Maps

IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Aérea Vuelo Fotográfico 2021

Página 10 de 113

SECRETARÍA GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO
MINISTERIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA

1. ESTACIÓN BRANDSEN



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Frente de Plaza Sergio Karakachoff desde Avenida Suarez y Gral. Hornos 2025

SUBTE "LINEA F"

1. ESTACIÓN BRANDSEN




IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Frente de Plaza Sergio Karakachoff desde Brandsen y Gral. Hornos 2024

SUBTE "LINEA F"


1. ESTACIÓN BRANDSEN



Entre medio de la traza de la AU1 Arturo Frondizi funciona el Centro Cultural Recreativo y Deportivo del Distrito Escolar N°5 en Bajo autopista y la Plaza Sergio Karakachoff.

SUBTE "LINEA F"

1. ESTACIÓN BRANDSEN



2. ESTACIÓN CONSTITUCIÓN

Gral. Hornos y Brasil
Constitución, Comuna 1.

La parcela de la Estación Constitución se encuentra catalogada en el Listado de Inmuebles de Valor Patrimonial (Anexo I del Código Urbanístico) con nivel de protección “Estructural”.


El acceso secundario se localiza en área de Renovación Urbana General (RU).

La estación se ubica sobre vereda lindero a Estación Constitución.

Afectaciones:

Se encuentra localizado en Área de Desarrollo Prioritario Sur (ADP Sur).

Zona de riesgo arqueológico (radio antiguo).




EF-2026-24925954-GCABA-DGRLUR

Página 15 de 118


Plancheta de Edificabilidad y Usos N°18

2. ESTACIÓN CONSTITUCIÓN

DE ESTACIÓN=155.00
DE ANDÉN=126.00



2. ESTACIÓN CONSTITUCIÓN



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Aérea Vuelo Fotográfico 2021

2. ESTACIÓN CONSTITUCIÓN



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Frente de la Estación de Ferrocarril Constitución desde Gral. Hornos y Brasil 2025

2. ESTACIÓN CONSTITUCIÓN



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Frente de la Plazoleta Provincia de Buenos Aires desde Avenida Caseros y Bernardo de Irigoyen 2024

3. ESTACIÓN COCHABAMBA

Cochabamba y Entre Ríos
Constitución, Comuna 1.

Área de Renovación Urbana lindera a Autopistas (RUA) frentista a Unidad de Sustentabilidad de Altura Alta.


Área de Mixtura de Usos 4.

De localizarse bajo el tablero de la Autopista 25 de Mayo, debería considerarse los lineamientos de Renovación Urbana lindera a Autopistas (RUA).

Afectaciones:

Se encuentra localizado en Área de Desarrollo Prioritario Sur (ADP Sur).

Zona de riesgo arqueológico (radio antiguo).



3. ESTACIÓN COCHABAMBA

NIVEL +33.80 - VEREDA ACCESOS 1-500
1:500



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

SUBTE "LINEA F"

3. ESTACIÓN COCHABAMBA



Club Atlético Juvenil San Cristóbal

Buenos Aires Presente (BAP)

IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Aérea Vuelo Fotográfico 2021

3. ESTACIÓN COCHABAMBA




Imagen Frente Club Atlético Juvenil San Cristóbal desde Avenida Entre Ríos y Cochabamba 2025

3. ESTACIÓN COCHABAMBA



Imagen Frente Buenos Aires Presente (BAP) desde Avenida Entre Ríos y Cochabamba 2025

3. ESTACIÓN COCHABAMBA



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Plano Índice Catastro

3. ESTACIÓN COCHABAMBA



Sección 014, Manzana 006, Parcela 017^a / Sección 014, Manzana 006, Parcela 018A / Sección 014, Manzana 006, Parcela 020 / Sección 014, Manzana 006, Parcela 021 / Sección 014, Manzana 006, Parcela 024 / Sección 014, Manzana 006, Parcela 025A / Sección 014, Manzana 006, Parcela 026 / Sección 014, Manzana 006, Parcela 027 / Sección 014, Manzana 006, Parcela 028 / Sección 014, Manzana 006, Parcela 022 / Sección 014, Manzana 006, Parcela 023c / Sección 014, Manzana 006, Parcela 023d / Sección 014, Manzana 006, Parcela 023B (subdividida en 023e y 023f)

IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Plano Índice Catastro

4. ESTACIÓN CHILE

Entre Ríos e Independencia
Montserrat, Comuna 1.

La parcela del Mercado de San Cristóbal se encuentra catalogada en el Listado de Inmuebles de Valor Patrimonial (Anexo I del Código Urbanístico) con nivel de protección “Estructural”.


Corredor Alto (C.A.).

Área de Mixtura de Usos del Suelo 4.

Afectaciones:

Zona de riesgo arqueológico (radio antiguo).

Lindero a edificio catalogado.




IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Página 28 de 113

Plancheta de Edificabilidad y Usos N°18

4. ESTACIÓN CHILE

NIVEL +32.10 - ACCESO ESTACION



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

SUBTE "LINEA F"

4. ESTACIÓN CHILE



Mercado de San Cristóbal

CHILE

AV. ENTRE RÍOS

F

AV. INDEPENDENCIA

IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Aérea Vuelo Fotográfico 2021

Página 30 de 113

4. ESTACIÓN CHILE



Imagen Frente Mercado de San Cristóbal desde Avenida Entre Ríos y Avenida Independencia 2025

4. ESTACIÓN CHILE

Av. Entre Ríos 752
SMP: 012-001-015a

Superficie cubierta existente:
5.943 m²

Superficie del terreno:
3.146 m²


La parcela del Mercado de San Cristóbal se encuentra catalogada en el Listado de Inmuebles de Valor Patrimonial (Anexo I del Código Urbanístico) con nivel de protección "Estructural". Además, es lindero a edificio catalogado.

MERCADO DE SAN CRISTÓBAL




IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

4. ESTACIÓN CHILE



MERCADO DE SAN CRISTÓBAL



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

4. ESTACIÓN CHILE



5. ESTACIÓN CONGRESO

Entre Ríos entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen
Montserrat, Comuna 1.

APH 1 subárea 11e. (se analizó sector de plazoleta).

Usos surgen de lo permitido en el Área de Protección Histórica y subárea.


Acceso secundario: la manzana frentista al Congreso (Sección: 020, Manzana: 073) fue declarada de utilidad pública y **SUJETA A EXPROPIACIÓN**. Decreto Ley 6.377/58 – Ley 14.467 , ratificación por Ley 20.825 (11-12-1974). “Los inmuebles a expropiarse serán destinados a obras de urbanización y ampliación de instalaciones del Congreso de la Nación”.

Afectaciones:

Zona de riesgo arqueológico (radio antiguo).

Parcela en manzana atípica. Por disposición, se encuentra eximida del trazado de Línea de Frente Interno.

Afectación a ensanche en Yrigoyen, Hipolito entre Combate de los Pozos y Entre Ríos.




5. ESTACIÓN CONGRESO

Sección 020, Manzana 073, Parcela 002A

Sección 020, Manzana 073, Parcela 001A

Sección 020, Manzana 073, Parcela 001B




IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

5. ESTACIÓN CONGRESO



LIMITACION DE ALTURA ORDENANZA 33387-1977-C.P.U. S/ PLANO 5476



La línea roja indica la afectación a ensanche acorde a lo establecido en el Cuadro 5.5 a2 “Arterias afectadas a ensanche” del CUR, con declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación de las parcelas o partes necesarias a aquellos fines.

GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE
OBRAS Y CATASTRO

C 10

s 20

M 73

PERIMETRO Y ANCHO DE CALLE

VERSION: 1

FECHA DE EMISION: 6/02/2020

OP.: LUIS RIVERA

COORDENADAS Y VERTICE DE MANZANA

VERTICE	COORD (X;Y)	ANGULO INTERNO
I	72082.44 ; 26425.20	92° 58' 19"
II	72089.22 ; 26538.67	90° 04' 48"
III	71974.92 ; 26545.65	90° 48' 04"
IV	71965.93 ; 26426.10	86° 08' 49"

LADO DIMENSION (m)

I - II	113.72
II - III	114.51
III - IV	119.89
IV - I	116.51


IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

5. ESTACIÓN CONGRESO

Respecto de la ley de expropiación para la urbanización y ampliación de instalaciones del Congreso de la Nación y la ordenanza que determina la afectación a ensanche, las mismas constan en el Plano Índice de la manzana:

 GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES DIRECCION GENERAL DE REGISTROS DE OBRAS Y CATASTRO				FORMULARIO PLANO INDICE: ANEXO NORMATIVA Descripción: El Formulario contiene todas las normativas que se han dictado para la presente manzana.		C 10	S 20 M 73
						HOJA 2 de 2	
NORMATIVA	NÚMERO	BOLETÍN	FECHA	DESCRIPCION	ACLARACIONES	ESTADO	
Ley	20825			Declarase de utilidad pública y sujeta a expropiación la totalidad de la manzana, ratificando el decreto ley 6377-1958.	Expediente 107894-PEN-1974		
Decreto	4	9038	1951	Remodelación de las manzanas con frente al Palacio Legislativo y Plaza del Congreso.		DEROGADA POR DECRETO ORDENANZA 7031-1957	
Ordenanza	33387	15475	1977	Ratifica el decreto 4-1951.	Plano 5476 del CPU		
Ordenanza	33945	15679	1977	Designase Adolfo Alsina a la actual calle Alsina.	IF-2026-24925954-GCABA-	DGPLUR	

5. ESTACIÓN CONGRESO



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Plano Índice Catastro

SUBTE "LINEA F"

5. ESTACIÓN CONGRESO




IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Aérea Vuelo Fotográfico 2021

Página 40 de 113

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO
MINISTERIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA

5. ESTACIÓN CONGRESO



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Frente de la Plaza del Congreso desde Avenida Entre Ríos y Avenida Hipólito Yrigoyen 2025


5. ESTACIÓN CONGRESO



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR


Imagen Frente desde Hipólito Yrigoyen y Avenida Entre Ríos 2025

5. ESTACIÓN CONGRESO



La Plaza del Congreso fue proyectada mediante la Ley Nacional 6.286/1908 que incluía la expropiación de parcelas.

Fuente: CeDIAP.



El proyecto de la plaza fue diseñado por Carlos Thays, y respetaba un petitorio firmado por los vecinos en 1893 que pedía que no se mutile la Plaza Lorea. Para 1909 había un paseo a través de las plazas hacia el Palacio del Congreso, siguiendo la traza de la Avenida de Mayo.



MONUMENTOS Y LUGARES HISTÓRICOS
**Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos**

**Plaza del Congreso, Plaza Lorea y
Plaza Mariano Moreno: Lugar
Histórico,**
Decreto - 437 – 1997

**Escultura “De los dos Congresos”:
Monumento Histórico Nacional,**
Decreto - 769 - 2019

Esta plaza fue concebida como marco urbanístico acorde con la importancia y trascendencia del PODER LEGISLATIVO NACIONAL y remate necesario de la AVENIDA DE MAYO. Alberga en su seno importantes piezas monumentales y escultóricas y el devenir histórico la ha constituido en sede de acontecimientos trascendentes y caja de resonancia de las movilizaciones populares.

5. ESTACIÓN CONGRESO



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

5. ESTACIÓN CONGRESO


Fotos históricas



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

6. ESTACIÓN CORRIENTES

NIVEL +34.54 VEREDA SALIDA ESTACION 1-500
1:500



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

SUBTE "LINEA F"

6. ESTACIÓN CORRIENTES



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Aérea Vuelo Fotográfico 2021

Página 48 de 113

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO
MINISTERIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA


CESIUM ion

<https://cesium.com>

This application is using Cesium's default token access token. Please assign Cesium.Ion.defaultAccessToken with an access token from your own account before making any Cesium API calls. You can sign up for a free ion account at <https://ion.cesium.com>

1x
19/05/2025
15:06:27 UTC

6. ESTACIÓN CORRIENTES



IF-2026-24925954-GCABA-DCPLUR

Imagen Frente desde Avenida Corrientes y Avenida Callao 2022


Av. Callao entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay
Recoleta, Comuna 2.

Usos surgen de lo permitido en el Área de Protección Histórica y subárea y los usos de utilidad pública según lo determinado por la Urbanización Parque.

Zona de riesgo arqueológico (radio antiguo).




7. ESTACIÓN SANTA FE- PIZZURNO



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR


7. ESTACIÓN SANTA FE- PIZZURNO



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

SUBTE "LINEA F"

7. ESTACIÓN SANTA FE- PIZZURNO



Ministerio de Educación de la Nación Argentina

Plaza Rodríguez Peña

Plazoleta Jardín de los Maestros

MARCELO T. DE ALVEAR

RODRIGUEZ PEÑA

PARAGUAY

AV. CORDOBA

F

D

IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Aérea Vuelo Fotográfico 2021

Página 53 de 113

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO
MINISTERIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA

7. ESTACIÓN SANTA FE- PIZZURNO



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Frente de la Plaza Rodríguez Peña desde Avenida Callao y Paraguay 2025



MONUMENTOS Y LUGARES HISTÓRICOS
**Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos**

PALACIO SARMIENTO Y PLAZA RODRIGUEZ PEÑA

Decreto 35 / 2006

**Declárase monumento histórico
nacional al Palacio Sarmiento, de la
ciudad de Buenos Aires, y lugares
históricos nacionales a las Plazas
'Rodríguez Peña' y 'Jardín de los
Maestros' y a la Plazoleta 'Petronila
Rodríguez', de la citada ciudad.**

5. ESTACIÓN SANTA FE-PIZZURNO




IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

8. ESTACIÓN JUNÍN


Av. Las Heras y Junín
Recoleta, Comuna 2.

Corredor Alto (C.A.).
Área de Mixtura de Usos del Suelo 4.

Afectaciones:
Zona de riesgo arqueológico (radio antiguo).
Lindero a edificio catalogado (Cautelar).



8. ESTACIÓN JUNÍN



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

8. ESTACIÓN JUNIN

Cementerio de La Recoleta

JUNIN

VICENTE LOPEZ

AYACUCHO

AV. LAS HERAS

IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Página 58 de 113


8. ESTACIÓN JUNÍN



F-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Frente desde Avenida Las Heras y Junín 2025

8. ESTACIÓN JUNÍN



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Frente desde Avenida Las Heras y Ayacucho 2025

9. ESTACIÓN PUEYRREDÓN


Av. Pueyrredón y Av. Las Heras
Recoleta, Comuna 2.

Plaza Reino de Tailandia. Manzana de parcela única.


Salida secundaria:
Corredor Alto (C.A.).
Área de Mixtura de Usos del Suelo 4.

Salida secundaria:
Salida Plazoleta C. Gonzalez Pecotche.

Afectaciones:
Zona de riesgo arqueológico (radio antiguo).
Parcela en manzana atípica. Por disposición, se encuentra eximida del trazado de Línea de Frente Interno.



9. ESTACIÓN PUEYRREDÓN



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

9. ESTACIÓN PUEYRREDÓN



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

SUBTE "LINEA F"

9. ESTACIÓN PUEYRREDÓN



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Aérea Vuelo Fotográfico 2021

9. ESTACIÓN PUEYRREDÓN



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Frente de la Plazoleta C. González Pecotche desde Avenida Las Heras y Agüero 2025

9. ESTACIÓN PUEYRREDÓN




Imagen Frente desde Avenida Las Heras y Laprida 2025



Imagen Frente desde Avenida Las Heras y Agüero 2025


9. ESTACIÓN PUEYRREDÓN



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Frente del Barrio La Isla y Plazoleta Reino de Tailandia desde Avenida Las Heras y Dr. Luis Agote 2025

9. ESTACIÓN PUEYRREDÓN



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Frente de la Plazoleta Reino de Tailandia desde Avenida Pueyrredón 2025

10. ESTACIÓN PARQUE LAS HERAS/ CORONEL DÍAZ

Av. Las Heras y Coronel Díaz
Palermo, Comuna 14.

Parque Las Heras.

Urbanización Parque (UP).

Usos de utilidad pública según lo determinado por
la Urbanización Parque.

Salida secundaria:


Corredor Alto (C.A.).

Área de Mixtura de Usos del Suelo 4.


Afectaciones:

Zona de riesgo arqueológico (radio antiguo).


Parcela en manzana atípica. Por disposición, se
encuentra eximida del trazado de Línea de Frente
Interno.



10. ESTACIÓN PARQUE LAS HERAS/ CORONEL DÍAZ



10. ESTACIÓN PARQUE LAS HERAS/ CORONEL DÍAZ



SUBTE "LINEA F"

10. ESTACIÓN PARQUE LAS HERAS/ CORONEL DÍAZ



10. ESTACIÓN PARQUE LAS HERAS/ CORONEL DÍAZ



AV. LAS HERAS

Parque Las Heras


IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Aérea Vuelo Fotográfico 2021

Página 73 de 113

AV. CORONEL DÍAZ


10. ESTACIÓN PARQUE LAS HERAS



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Frente del Parque Las Heras desde Avenida Las Heras y Silvio L. Ruggeri 2025

10. ESTACIÓN PARQUE LAS HERAS



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Frente desde Avenida Las Heras y Silvio L. Ruggeri 2025

10. ESTACIÓN PARQUE LAS HERAS



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Frente del Parque Las Heras desde Avenida Las Heras y Silvio L. Ruggeri 2025

11. ESTACIÓN ECOPARQUE

Av. Las Heras y Coronel Díaz
Palermo, Comuna 14.

El Jardín Botánico se encuentra catalogado en el Listado de Inmuebles de Valor Patrimonial (Anexo I del Código Urbanístico) con nivel de protección “Integral”.

El Ecoparque se encuentra catalogado con nivel de protección Estructural”.

Urbanización Parque (UP).

Usos de utilidad pública según lo determinado por la Urbanización Parque.

Afectaciones:

Zona de riesgo hídrico (Ecoparque).


Zona de riesgo arqueológico (radio antiguo) (Ecoparque).

Parcela en manzana atípica. Por disposición, se encuentra eximida del trazado de Línea de Frente Interno.




11. ESTACIÓN ECOPARQUE

NIVEL +17.55 - ACCESO ESTACION
1 : 500



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

11. ESTACIÓN ECOPARQUE



11. ESTACIÓN ECOPARQUE

Centro de Exposiciones
Sociedad Rural Argentina

Ecoparque

REPÚBLICA DE LA INDIA

F

AV. LAS HERAS

Jardín Botánico


AV. SANTA FE

D

IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Aérea Vuelo Fotográfico 2021


11. ESTACIÓN ECOPARQUE



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Frente del Ecoparque desde Avenida Santa Fe 2025

11. ESTACIÓN ECOPARQUE



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Frente del Jardín Botánico desde Avenida Santa Fe 2025



MONUMENTOS Y LUGARES HISTÓRICOS
**Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos**

**JARDÍN ZOOLOGICO
(ACTUAL ECO PARQUE)**
Monumento Histórico Nacional
Decreto 437/97

Que el JARDIN ZOOLOGICO en la ciudad de BUENOS AIRES, constituye un paseo único en su tipo, que presenta a las distintas especies rodeadas de los estilos arquitectónicos de sus lugares de origen, con un marco engalanado por esculturas de Emilio CANOVAS, Emilio SARGUINET y LOLA MORA.

11. ESTACIÓN ECOPARQUE



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR



MONUMENTOS Y LUGARES HISTÓRICOS
**Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos**

JARDÍN BOTÁNICO

Monumento Histórico Nacional

Decreto N° 366/1996

Declárase monumento histórico nacional al conjunto edilicio, paisajístico-ambiental y artístico ornamental, conformado por el **JARDÍN BOTÁNICO "CARLOS THAYS"**, ubicado entre las avenidas LAS HERAS, SANTA FE y la ex calle MALABIA, hoy REPUBLICA ARABE SIRIA (Circunscripción 18, Sección 21, Manzana 6) de la ciudad de BUENOS AIRES.



11. ESTACIÓN ECO PARQUE

IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

12. ESTACIÓN PACÍFICO/ PALERMO

Av. Santa Fe y Godoy Cruz
Palermo, Comuna 14.

El Regimiento de Granaderos se encuentra catalogado con se encuentra catalogado en el Listado de Inmuebles de Valor Patrimonial (Anexo I del Código Urbanístico) con nivel de protección “Integral”.

**EE38 Regimiento de Granaderos a Caballo
General San Martín Regimiento 1 de Infantería
Patricios**
Área de Mixtura de Usos 4.

Afectaciones:

Parcela en manzana atípica. Por disposición, se encuentra eximida del trazado de Línea de Frente Interno.




IF-2026-24925954-GCABA-DGELUR

Página 85 de 113

Plancheta de Edificabilidad y Usos N°7

12. ESTACIÓN PACÍFICO/ PALERMO

NIVEL +16.86 - ACCESO ESTACION



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

12. ESTACIÓN PACÍFICO/ PALERMO



Regimiento de Infantería 1 "Patricios"

AV. INTENDENTE BULLRICH

AV. LUIS MARIA CAMPOS

SUBTE "LINEA D"

AV. SANTA FE

IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Aérea Vuelo Fotográfico 2021

F

Página 87 de 113

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO
MINISTERIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA

12. ESTACIÓN PACÍFICO/ PALERMO



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Imagen Frente del Regimiento de Infantería 1 "Patricios" desde Avenida Santa Fe y Avenida Intendente Bullrich 2025



MONUMENTOS Y LUGARES HISTÓRICOS
**Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos**


REGIMIENTO DE INFANTERÍA 1 “PATRICIOS”

Monumento Histórico Nacional

Decreto N° 1.358/2010

El Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, creado en 1806 a instancias del capitán Santiago de Liniers luego de la Primera Invasión Inglesa, tuvo a Cornelio de Saavedra como su primer jefe y su bautismo de fuego al año siguiente, durante el segundo episodio de 1807, formando parte sustancial del Ejército del Norte en las luchas de la Independencia. En 1913 se asientan en el predio de Palermo conocido como Cuarteles Maldonado, situado a la vera del arroyo homónimo donde funcionaba a fines del siglo XIX el Cuartel de Caballería.

12. ESTACIÓN PACÍFICO/ PALERMO



LÍNEA F de Subte

Sistema de Movilidad

ANEXO: NORMATIVA URBANÍSTICA

IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Título 3- Usos del Suelo

Cuadro de Usos

Las estaciones de Subte se encuadran dentro de la **Categoría “7. Transporte”** en el Cuadro de Usos del Suelo (cuadro 3.3 del Título 3 “Normas de Usos del Suelo” del Código Urbanístico).

CATEGORIA DESCRIPCIÓN RUBRO	1 (Baja Mixtura de Usos)	2 (Media Mixtura de Usos A)	3 (Media Mixtura de Usos B)	4 (Alta Mixtura de Usos)	EST	BICI	CyD	Observacio- nes
7.3. Estación interme- dia.	NO	NO	C	C	-	-	-	Ver art. 3.6.3.1.7.
7.3.1. Estación interme- dia de subterráneos.	C	C	C	C	34	d	VII	
7.4. Estación terminal.	NO	NO	C	C	-	-	-	Ver art. 3.6.3.1.7.
7.4.4. Estación terminal de subterráneo.	C	C	C	C	-	-	-	IF-2026-24925954-GCABA-DGPUR

Referencias:

NO: no permitido

C: requiere consulta al Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental (CAPUAm)

34: deben solicitarse al Consejo normas especiales en cada caso particular

d: deben solicitarse al Consejo normas especiales en cada caso particular

VII: deben solicitarse al Consejo normas especiales en cada caso particular

ANEXO - NORMATIVA URBANÍSTICA

Título 3- Usos del Suelo

Usos accesorios y complementarios

> 3.6.3.1.7 Estación Intermedia/ Estación Terminal

de la Categoría Comercial

Local de venta de golosinas envasadas (kiosco); Maxikiosco; Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido, feria, mercado, supermercado y autoservicio); comercio minorista no alimenticios por sistema de venta; Alimentación en general y gastronomía; Comercio minorista excluido comestibles como uso principal; Farmacia; Local de venta de papeles pintados/ alfombras /artículos de decoración; Óptica y fotografía; Metales y piedras preciosas (compra-venta); Local de venta de semillas, plantas, artículos y herramientas para jardinería; Local de venta de artículos para el hogar y afines; Local de venta de artículos publicitarios; Tabaquería,

cigarrería; Cerrajería; Local de venta de símbolos patrios, distintivos, medallas y trofeos; Instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia.

de la Categoría Servicios

Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria y otros. Agencia de loterías; Banco, oficinas crediticias, financieras y cooperativas; Cobro de impuestos y servicios; Agencia de loterías; Banco, oficinas crediticias, financieras cooperativas; Cobro de impuestos y servicios; Agencia de taxímetros/remises/ autos de alquiler; Agencia de alquiler de motocicletas y bicicletas; Casa de cambio; Agencia de Seguros; Oficina comercial/ consultora.

de la Categoría Diversiones públicas, cultura, culto y recreación

Salón de exposiciones; Salón de conferencias, sala audiovisual; Centro de exposiciones/ centro de eventos.

de la Categoría Alojamiento

Todos los rubros dentro de la Descripción: Alojamiento turístico hotelero.

de la Categoría Depósitos, almacenamiento y logística

El rubro Depósito logístico 8.2.1. Local de distribución.

IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Título 4- Cesiones de Espacio Público, Parcelamiento y Apertura de Vías Públicas

> 4.3 Apertura de Vías Públicas

La distribución de vías públicas y espacios de dominio público de la Ciudad será proyectada considerando el tránsito de la zona, debiendo proponerse por el Organismo Competente a la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El ancho de las calles no será menor que diecisiete metros con treinta y dos centímetros (17,32m) y el de los pasajes que once metros con treinta y seis centímetros (11,36m), excepto para el caso de las Áreas contempladas en el Anexo II "Áreas Especiales Individualizadas" y que son reguladas por los títulos 7, 8 y 9.

> 4.3.1 Inmuebles Afectados a Apertura o Ensanche

En un predio afectado por apertura, ensanche, rectificación de vía pública, traza de autopistas urbanas o por línea de edificación particularizada, se pueden realizar obras de edificación en la fracción del predio comprendida entre la antigua y la nueva L.O., siempre que el propietario, mediante escritura pública:

- a) Renuncie al mayor valor originado por dichas obras y a reclamar al daño que eventualmente pueda causar su supresión.
- b) Se comprometa a ejecutar o completar fachada y/o tejido morfológico conforme lo establecido en este Código, cuando la edificación afectada por la obra pública se demuela.
- c) Limite la edificación a Planta Baja y Primer Piso.

> 4.3.2 Afectación a Ensanche en Vías de Ferrocarril General San Martín y D. F. Sarmiento

Destínase a vía pública una franja de ancho mínimo igual a cuarenta y ocho (48) metros que comprende las actuales zonas de vías férreas que se desarrollan dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pertenecientes a las líneas General San Martín y Domingo Faustino Sarmiento, a determinar por el Organismo Competente en materia Catastral.

En los tramos en los cuales se encuentra flanqueada por calles la zona de vías del Tren Argentino Gral. Urquiza se mantienen las Líneas Oficiales actuales. En los tramos restantes de dicha vía férrea, destínase a vía pública una franja determinada por el Organismo Competente en materia Catastral.

Título 5- Sistema de Movilidad

> 5.4 Vías con L.E. Particularizadas

En las nuevas construcciones que se ejecuten con posterioridad a la afectación de L.E. Particularizada con frente a las calles enumeradas en el Cuadro N° 5.4 deberá respetarse el retiro de frente al eje de calle que en el mismo se indica. La franja de terreno comprendida entre la L.O. y la L.E. resultante del retiro previsto deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 4.3.1 de este Código.

> 5.5 Vías con afectaciones a aperturas o ensanches

Las vías enunciadas en el Cuadro N° 5.5 a1, a2, b y c siguiente se encuentran afectadas a apertura o ensanche con declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación de las parcelas o partes necesarias a aquellos fines.

IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Título 6- Normas de Edificabilidad

> 6.2.1 Corredor Alto (C.A.)

La edificabilidad máxima se corresponde con una Altura Máxima de treinta y ocho metros (38m) con una altura de Planta Baja mínima de tres metros (3m), la cual no puede tener una cota inferior a cero en los primeros ocho metros (8m) de fondo contados desde la L.O. con excepción de rampas vehiculares y escaleras.

El área edificable se encuentra limitada por L.O. y la L.F.I.

En parcelas de esquina está definido por la L.O.E. En los casos de retiros obligatorios, estará definido por la L.E.

Entre L.O. y la L.I.B. se puede edificar un basamento hasta los seis metros (6m) de altura desde la cota de la parcela.

Se puede edificar subsuelo según el artículo 6.6 del presente Código.

> 6.2.3 Unidad de Sustentabilidad de Altura Alta (U.S.A.A.)

La edificabilidad máxima se corresponde con una Altura Máxima de veintidós metros con ochenta centímetros (22,80m) con una altura de Planta Baja mínima de tres metros (3m), la cual no puede tener una cota inferior a cero en los primeros ocho metros (8m) de fondo contados desde la L.O. con excepción de rampas vehiculares y escaleras.

El área edificable se encuentra limitada por L.O. y la L.F.I. En parcelas de esquina está definido por la L.O.E.

En los casos de retiros obligatorios, estará definido por la L.E.

Se puede edificar subsuelo según el artículo 6.6. del presente Código.

> Riesgo Hídrico

Para la aprobación de obras nuevas cuya superficie cubierta sea de más de doscientos metros cuadrados (200 m²) y su altura máxima sea superior a once metros con sesenta centímetros (11,60 metros) y se encuentren dentro de los polígonos determinados por el Plano N° 7.2.8.3.1 como áreas de prevención de Riesgo Hídrico deben implementar la ralentización de conformidad al artículo 7.2.8.3.1.1 y la normativa de edificación que regule la materia.

Los subsuelos deberán dar cumplimiento a la normativa de edificación que regule la materia.

El Centro Libre de Manzana será absorbente de acuerdo al artículo 7.2.2.(...)

Título 7- Lineamientos del Hábitat

>7.2.3. Urbanización Futura (UF)

Corresponden a terrenos de propiedad pública, aún no urbanizados u ocupados por instalaciones y usos pasibles de remoción futura, así como las tierras destinadas a uso ferroviario, zona de vías, playas de maniobras, estaciones y terrenos aledaños a esos usos.

Se delimitan según Planchetas de Edificabilidad y Usos.

> 7.2.4. Urbanización Parque (UP)

Las Urbanizaciones Parque son áreas destinadas a espacios verdes y parqueización de uso público.

Se delimitan según Planchetas de Edificabilidad y Usos. En estas Áreas el Gobierno de la Ciudad Podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter de las Urbanizaciones Parque.

> Plazas

Según lo dispuesto en Ley N° 6776/24 en Cláusula transitoria.

Cláusula Transitoria Cuarta. – Se aclara que, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo espacio destinado a parque y/o plazas localizadas en manzanas de parcela única, perteneciente al dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe ser considerado como Urbanización Parque (UP), aun cuando dicha asignación no se haya expresamente consignado en el Anexo IV “Planchetas de edificabilidad y usos” del Código Urbanístico. En estos, se debe dar continuidad de los usos actuales, permisos y/o concesiones vigentes que tengan dichos espacios y/o sus subsuelos.

Título 7- Lineamientos del Hábitat

> 7.2.11.1 Área de Renovación Urbana Generales

Corresponde a zonas en las que existe la necesidad de una reestructuración integral: Por obsolescencia de algunos de sus sectores o elementos;

Por afectación a obras trascendentes de interés público;

Por sus condiciones de deterioro en los aspectos físico -económico-social.

La afectación al Área RU implica, por el término de dos (2) años, a contar desde la adopción de la medida, que no se podrá modificar el estado de los usos y construcciones, admitiéndose únicamente obras de mantenimiento y conservación.

Durante el plazo fijado se dictarán normas que permitan levantar la afectación del sector a RU. (...)

> 7.2.11.2 Área de Renovación Urbana linderas a Autopistas (RUA)

Son zonas longitudinales linderas a las trazas de las Autopistas de las Vías Primarias del Sistema Vial de la Ciudad, destinadas a localizar usos comerciales y de equipamiento y servicios a escala vecinal, compatibles con el uso Vial de la Autopista y el uso dominante del Área de Mixtura de Usos del Suelo adyacente.

Están delimitadas según Planchetas de Edificabilidad y Usos.

No se admite la subdivisión parcelaria. El englobamiento de las parcelas comprendidas en estas áreas se rige por el Título 4 de este Código.

> 7.2.7 Espacio Público

La planificación urbanística de la Ciudad considera al espacio público como ámbito de valor social, ambiental, cultural, económico y paisajístico, que posibilita la integración social y urbana, fomentando la calidad ambiental de la Ciudad. En su diseño se promoverá la perspectiva de género, la inclusión de personas con discapacidad y la resiliencia urbana, teniendo especial consideración en la prevención del riesgo hídrico y la adaptación al cambio climático.

(Art. 7.2.7. sustituido por el Art. 74 de la Ley N° 6776, BOCBA N° 7026 del 26/12/2024. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial).

Título 9- Protección Patrimonial e Identidad

9.1.13 Formas de Protección Patrimonial :

Protección General

Los bienes localizados en las **Áreas de Protección Histórica**, no incluidos en nivel de protección especial alguno, tendrán que respetar los indicadores de edificabilidad del Área de Protección Histórica en que se sitúen.
El plano de cada APH establecerá áreas homogéneas en cuanto a morfología y tejido urbano a fin de consolidar los atributos que hacen valorable al conjunto, considerando a éste como el primer nivel de Protección Patrimonial.

Protección Especial

La Protección Especial es ambiental o edilicia y es fijada por las normas urbanísticas específicas. Cualquier intervención edilicia y/o en el espacio público, localización de usos, instalación o cambio de iluminación, anuncios y toldos en predios de propiedad privada o pública que posean alguna forma de protección especial edilicia o ambiental requiere de la autorización del organismo competente.

Protección Especial Ambiental

En función del grado de homogeneidad tipológico espacial, de la presencia en cantidad y calidad de edificios de valor histórico y de las condiciones espaciales y funcionales ofrecidas para el uso social pleno, se establecen tres niveles de calidad ambiental deseada.

Se clasifican en:

- > Nivel 1: Ámbitos consolidados
- > Nivel 2: Ámbitos preconsolidados
- > Nivel 3: Ámbitos potenciales

Protección Especial Edilicia

Se protegerá el edificio según su nivel de Protección y en la parcela aquellos elementos, tanto paisajísticos como ornamentales, que constituyan al conjunto patrimonial.

- > Protección Integral
- > Protección Estructural
- > Protección Cautelar
- > Protección Especial

IF-2026-24085054-GCABA-DG-PLUR



ANEXO - NORMATIVA URBANÍSTICA

Título 9- Protección Patrimonial e Identidad

PROTECCIÓN ESPECIAL AMBIENTAL

Nivel 1 ÁMBITOS CONSOLIDADOS

Son aquellos espacios públicos que presentan situaciones espaciales de interés (pública y socialmente reconocido), en cuanto a sus proporciones, textura, escala, vistas y tensiones; que poseen un conjunto patrimonial de significantes arquitectónicos con referencias individuales de valor histórico-cultural; y que tienen un uso social pleno con lugares de encuentros y de lectura de los símbolos urbanos que alimentan la memoria colectiva del lugar y de la ciudad.

Nivel 2 ÁMBITOS PRECONSOLIDADOS

Son aquellos espacios públicos que presentan situaciones espaciales de interés (pública y socialmente reconocido), en cuanto a sus proporciones, textura, escala, vistas y tensiones; que poseen un conjunto patrimonial de significantes arquitectónicos con referencias individuales de valor histórico-cultural; y que tienen un uso social pleno con lugares de encuentros y de lectura de los símbolos urbanos que alimentan la memoria colectiva del lugar y de la ciudad.

Nivel 3 ÁMBITOS POTENCIALES

Son aquellos espacios públicos que presentan alguno de los rasgos esenciales definidos para el Nivel 1 "Ámbitos consolidados" en forma incompleta y/o no integradas. Se incluye también a los espacios que por su localización estratégica pueden relacionar otros ámbitos valiosos entre sí, reforzando y caracterizando los recorridos internos del área.

PROTECCIÓN ESPECIAL EDILICIA

INTEGRAL

Hitos urbanos y metropolitanos. Se protege la totalidad del edificio conservando todas sus características arquitectónicas y sus formas de ocupación del espacio

ESTRUCTURAL

Valor referencial a nivel urbano y tipológico. Se protege el exterior del edificio, su tipología (ocupación y articulación del espacio), permitiendo modificaciones que no alteren su volumen

CAUTELAR

Referencia formal y cultural de un área, valor de conjunto. Se protege la imagen característica de un área (sector urbano, manzana, perfil de cuadra), previniendo actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología.

Áreas de Protección Histórica

> APH 1 subárea 11e

1 APH1) Carácter: El Área abarca ámbitos urbanos de alto significado patrimonial, ya que comprende parte del antiguo casco histórico, como así también el tradicional eje cívico institucional de la ciudad, ambos articulados por la Plaza de Mayo, la que forma parte indisoluble de los mismos.

2 APH1) Delimitación:
Conjunto Av. de Mayo:
- Parcelas frentistas a Hipólito Yrigoyen acera sur, parcelas frentistas a Combate de los Pozos acera oeste, parcelas frentistas a la Av. Rivadavia acera norte hasta el eje de la Av. Paseo Colón, al eje con el deslinde sur de la Parcela 001a, Manzana 061, Sección 002, al eje con la

calle Balcarce, al eje con la calle Adolfo Alsina, al eje con la calle Defensa, parcelas frentistas a Hipólito Yrigoyen acera sur, parcelas frentistas a la Av. Presidente Julio Roca con excepción de la Parcela 002a, Manzana 033, Sección 002, hasta Perú incluyendo la parcela 001c, Manzana 024A, Sección 002, parcelas frentistas a Perú acera oeste hasta su intersección con Hipólito Yrigoyen.

(...)

4.1.2 APH1) Protección Ambiental
4.1.2.1 APH1) Niveles de Calidad Ambiental
Los niveles de calidad ambiental se indican en los Planos Nros .3.7.1 b1 y 3.7.1 b2.

(...)

4.1.2.1.3 APH1) Nivel 3 Ámbitos Potenciales
Estos ámbitos son:
Plaza del Congreso

(...)

4.1.2.2 APH1) Grados de Intervención Ambiental

En el caso de la Protección Ambiental los grados de intervención correspondientes a los niveles de calidad ambiental, definidos en el artículo 4.1.2 de esta APH se presentan como componentes particulares que conforman conjuntos espaciales con características diferenciadas. Todas las obras y acciones dirigidas a conservar el valor de estos conjuntos, a afirmar las tendencias existentes o a generar nuevas lecturas de los mismos y a establecer nexos interespatiales para reforzar los circuitos internos, quedan sujetos a:

(...)

4.1.2.2.2 APH1) Conjunto Av. de Mayo
IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

ANEXO - NORMATIVA URBANÍSTICA

(continua)

4.1.2.2.2 APhI) Conjunto Av. de Mayo

a) Aceras y calzadas: En las veredas se mantendrán las dimensiones actuales. Las aceras de piedra original deberán conservarse reponiendo las piedras faltantes con materiales similares previa aprobación del Organismo Competente.

El diseño de las aceras y/o veredas y la tramitación para la intervención en las mismas será reglamentado por el Poder Ejecutivo.

b) Marquesinas: Se respetarán las marquesinas originales de los edificios. Se permiten marquesinas diseñadas en vidrio y estructuras livianas de hierro solamente en entradas a hoteles y en caso de no utilizarse toldos.

(...)

e) Forestación: Se tendrá en cuenta el aporte de la forestación al paisaje urbano y al uso de veredas.

Deberán ser plátanos sin poda.

- Los planteros serán circulares, de hormigón premoldeado separados veinte centímetros (0,20m) del cordón y de un metro y cuarenta centímetros (1,40m) de diámetro. Serán a nivel de la vereda, sin cazoleta. (Ver Gráfico N° 3.7.1 b)

Se permite colocar maceteros móviles redondos ubicados a ochenta centímetros (0,80m) del cordón.

f) Iluminación y sonido: El proyecto de la avenida será integral con la Plaza de Mayo y la Plaza del Congreso.

A fin de potenciar los usos nocturnos en la avenida, se permite iluminar puntualmente las fachadas de los edificios de interés patrimonial. Se permite también instalaciones para sonido e iluminación para días festivos y/o festejos.

Los diseños serán aprobados por el Consejo.

g) Señalización :Toda la zona deberá tener un sistema de identidad propio diferente del resto de la ciudad que comprenderá señales turísticas, viales; imagen gráfica de las calles comerciales.

h) Mobiliario urbano: El conjunto de elementos que constituyen el mobiliario urbano constituirá un sistema integral.

El diseño, color y emplazamiento de los componentes del mobiliario será determinado por el Consejo. El diseño buscará no interferir con las visuales a vidrieras y edificios .

Los elementos con valor patrimonial, carteleros de fundición, bocas de salidas de subterráneos, se pintarán con colores acordes con el sistema integral de mobiliario.

Cualquier elemento que instalen las empresas de servicios públicos en las veredas deberá tener un diseño coordinado con el sistema integral y deberá contar con la aprobación del Consejo en lo relativo a sus características, diseño, color y emplazamiento.

A modo de listado enunciativo no excluyente se consignan los componentes del sistema:

IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

ANEXO - NORMATIVA URBANÍSTICA

(continua)

- Refugios de colectivos
- Kioscos de diarios y revistas
- Kioscos de flores
- Kioscos de información
- Carteleras de publicidad
- Bancos
- Maceteros
- Señales urbanas
- Papeleros

i) Colores: Los colores en el espacio público deberán integrar un sistema armónico que transmita una imagen unitaria.

j) Actividades en la vía pública: Se permite el uso de las veredas como expansión de las confiterías, bares, cafés, heladerías y pizzerías, pudiéndose ocupar aquellas solamente con mesas y sillas.

La ocupación se realizará en las áreas de solado así graficado. (Ver Gráfico N° 3.7.1 c)

4.1.2.2.3 APH1) Conjunto Plaza del Congreso

Toda intervención en la Plaza deberá ser visada por el Consejo.

a) Aceras y calzadas, ver punto a) del 4.1.2.2.2 de esta APH.

b) Marquesinas, ver punto b) del 4.1.2.2.2 c) de esta APH.

c) Toldos, ver punto c) del 4.1.2.2.2 de esta APH.

d) Publicidad:

Plaza del Congreso, Plaza Lorea: No podrá existir ningún tipo de publicidad dentro del ámbito de las plazas que incluye las propias plazas, las vías públicas que las circundan y su entorno total.

No se admite ningún tipo de publicidad en medianeras ni sobre los techos de los edificios comprendidos en estos ámbitos.

En las vías públicas de estos ámbitos sólo se permitirá la fijación de afiches en las pantallas tradicionales de propiedad oficial o en aquellas que el Organismo Competente expresamente autorice.

e) Forestación, ver punto e) del 4.1.2.2.1 de esta APH.

f) Iluminación, ver punto f) del 4.1.2.2.2 de esta APH.

g) Señalización, ver punto g) del 4.1.2.2.2 de esta APH.

h) Mobiliario: El diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario (puestos de venta, refugios, bancos, maceteros, bebederos, elementos de señalización, vallas de demarcación, etc.) deberá ser visado por el Consejo.


Puestos de venta en general: Se diseñarán los puestos de venta (de flores, libros, diarios y revistas, etc.) de forma tal que no quiebren la continuidad visual de vereda a vereda, ni impidan la vista a las vidrieras de los distintos comercios.

Refugios: Se procurará reducir la cantidad de refugios para paradas de transporte público, limitándola a aquellos casos en que las paradas carezcan del apoyo que brindan las salientes de los edificios próximos.

Los elementos que instalen las empresas de servicios públicos en las veredas deberán contar con la aprobación del Consejo en lo relativo a sus características y emplazamiento.



ANEXO - NORMATIVA URBANÍSTICA




CONJUNTO AVENIDA DE MAYO
PLANO DE DELIMITACIÓN N° 3.7.1 a2)

954-GCABA-DGPLUR
AE Arquitectura Especial

IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

ANEXO - NORMATIVA URBANÍSTICA



CONJUNTO AVENIDA DE MAYO
PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS Y CALIDAD AMBIENTAL N° 3.7.1 b2)



Protección Integral
 Protección Estructural
 Protección Cautelar
 ~~Ámbito Consolidado~~
 Ámbito Preconsolidado
 Ámbito Potencial

IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Áreas de Protección Histórica

> APH 50 Avenida Callao zona 1

1 APH50) Carácter: Conjunto de alta calidad arquitectónica y urbana, caracterizado por una particular concentración de edificios representativos de las distintas vertientes arquitectónicas de fines del siglo XIX y principios del XX, que otorga a este ámbito un carácter ecléctico propio y original. A lo largo del mismo se distinguen dos zonas claramente diferenciadas, una de carácter político, administrativo y educacional, y otra donde predomina el uso residencial.

2 APH50) Delimitación: El Área queda delimitada en el Plano N° 3.7.37a.
(...)

4 APH50) Obligación de Proteger:

4.1 APH50) Protección Especial: Los bienes con protección edilicia y ambiental se indican en el Plano N° 3.7.37b1 y 3.7.37b2.
(...)

4.1.2 APH50) Protección Ambiental

4.1.2.1 APH50) Niveles de calidad ambiental

El Órgano Competente solo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública, en el espacio público, que cumplimenten y no alteren el carácter del mismo.

Los niveles de calidad ambiental se indican en el plano N° 3.7.37b2.

- Ámbitos Consolidados: Pasaje Enrique Santos Discépolo, Plaza “Rodríguez Peña Av. Callao entre Av. Córdoba y Av. del Libertador.

- Ámbitos preconsolidados: Plazoleta “Jardín de los Maestros” Av. Callao entre Av. Córdoba y Av. Rivadavia.

- Ámbitos Potenciales: Plazoleta de la Manzana 14, Sección 7.

4.1.2.2 APH50) Grados de Intervención ambiental Todas las obras y acciones dirigidas a conservar el valor de estos conjuntos, a afirmar las tendencias existentes o a generar nuevas lecturas de los mismos y a establecer nexos interesaciales para reforzar los circuitos internos, quedan sujetos a:

4.1.2.2.1 APH50) Normas Generales

a) Aceras y calzadas: Se mantendrán los materiales y dimensiones actuales. Cuando se trate de renovaciones integrales se deberá consultar al Organismo Competente.

b) Marquesinas: Se prohíbe la colocación de marquesinas. Las marquesinas arquitectónicas existentes originales serán las únicas permitidas y no podrán ser utilizadas como soporte de cartelera publicitaria y/o identificatoria del local comercial.

c) Publicidad: En las fachadas del área solo se admiten anuncios frontales cuyo tamaño no exceda del 5% del área total de la fachada.

Áreas de Protección Histórica

> APH 50 Avenida Callao zona 1

de la superficie total de la fachada en planta baja. Deberán estar encuadrados en los vanos.

Los anuncios deberán ser del tipo de letras sueltas, iluminados, no se permiten del tipo “back light”.

Los letreros y su composición no menoscabarán la composición arquitectónica de la fachada, ni desdibujarán los perfiles del edificio.

Queda prohibido el emplazamiento de anuncios salientes, estructuras publicitarias y cualquier otro elemento sobre fachadas, techos y medianeras de los edificios.

Todas las intervenciones deberán contar con dictamen previo favorable del Órgano competente.

d) Forestación: Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo criterios paisajísticos que permitan adaptarse a la escala del paisaje.

Se prohíbe la tala o trasplante de las especies vegetales.

Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar. La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.

En las plazas y plazoletas del Área se mantendrán los trazados, materiales y dimensiones originales. Toda modificación deberá responder a un proyecto integral que contemple aspectos históricos y paisajísticos y requerirá la aprobación previa del Organismo Competente.

e) Iluminación: Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.

Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y espacios públicos se basarán en la unidad de composición cromática, deberán responder a un diseño integral y contar con el dictamen favorable del Órgano Competente.

La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales no deberá ser agresiva con relación a su trascendencia con relación al espacio público, buscando una adecuada integración con el área de emplazamiento; deberá ser de una intensidad igual o menor a la del entorno a la del espacio público circundante.

f) Toldos: Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo que no superen con su proyección la mitad de la acera prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.

Podrán construirse dentro de los vanos que cubren respetando el ritmo y la medida de los vanos, no se podrán construir ornamentos ni molduras.

ANEXO - NORMATIVA URBANÍSTICA

Áreas de Protección Histórica

> APH 50 Avenida Callao zona 1

Deberán ser de tela, de un único color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.

g) Mobiliario urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad, así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder a un diseño integral y contar con el dictamen favorable del Organismo Competente. (...)

i) Monumentos: En el Listado de Monumentos y Elementos Singulares Área APH50 Avenida Callao, se consignan los elementos protegidos. Cualquier intervención sobre monumentos y elementos singulares deberá ser consultada ante el Organismo Competente. (...)

j) Empresas de Servicios Públicos y Privados: Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Área por otro elemento que no sean artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado. Quedan prohibidas las redes de cables que atraviesan de forma aérea los espacios públicos y se adosan a la fachada de los edificios.

k) Carteles: Los carteles se deberán adecuar a la normativa vigente.

4.1.2.2.2 APH50) Ámbitos Consolidados Pasaje Enrique Santos Discepolo y plaza “Rodríguez Peña.”

Solo se permitirán trabajos de conservación y mantenimiento de los elementos preexistentes. Todo proyecto modificadorio deberá contar con visado previo del Organismo Competente.

Disposiciones particulares:

a) Mobiliarios Urbano: En la Plaza Rodríguez Peña se mantendrán las tipologías predominantes que constan en el “Cuadro de Tipologías de Mobiliario Urbano Área APH50 Avenida Callao”.

Todo nuevo elemento a instalarse deberá responder a un diseño integral que contemple los elementos existentes y contar con el dictamen favorable del Organismo Competente.

(...)

b) Actividades en la vía pública: En el Pasaje Enrique Santos Discépolo se permite el uso de las veredas como expansión de bares, confiterías, cafés, heladerías y pizzerías pudiéndose ocupar aquellas solamente con mesas, sillas y sombrillas sin obstaculizar la libre circulación peatonal de acuerdo a la normativa vigente, previa autorización del Organismo Competente.

4.1.2.2.3 APH50) Ámbitos preconsolidados: Plazoleta “Jardín de los maestros” y Av. Callao entre Av. Santa Fe y Av. del Libertador

Disposiciones generales:

Es de aplicación lo establecido en los literales a, b, d, e, f, g, h, i, j y k del artículo

4.1.2.2.2 APH50) Ámbitos Consolidados

ANEXO - NORMATIVA URBANÍSTICA

Áreas de Protección Histórica

> APH 50 Avenida Callao zona 1

a) Publicidad: En el edificio correspondiente al Ministerio de Educación se permitirá colocar anuncios temporarios perpendiculares a la fachada, exclusivamente para la difusión de actividades culturales y/o recreativas públicas. Su colocación deberá ser discontinuada y no podrán disponerse estructuras fijas a tal efecto.

4.1.2.2.4 APH50) Ámbitos Potenciales: Plazoleta de la Manzana 14, Sección 7 y Av. Callao entre Av. Santa Fe y Av. Rivadavia. Disposiciones generales:

Es de aplicación lo establecido en los literales a, b, c, d, e, f, g, i, j y k del artículo 4.1.2.2.2 Disposiciones particulares.

a) Actividades en la vía pública: En la plazoleta de la Manzana 14, Sección 7 el

Órgano Competente considerará la factibilidad de reservar espacios en la vía pública para actividades culturales.

4.2 APH50) Protección general

4.2.1 APH50) Normas para Obras en Baldíos o en Edificios no Sujetos a Protección Especial

Este punto se refiere a la normativa general del tejido de edificabilidad y tipología edilicia para lotes vacíos y edificios no sujetos a protección especial.

(...)

4.2.1.3 APH50) Normas Particulares por Zona

El Área está subdividido en dos zonas graficadas en el Plano N° 3.7.37a.


4.2.1.3.1 APH50) Zona 1

a) Carácter: Posee un carácter político, administrativo y educacional y su edificabilidad está mayormente constituido por edificios de arquitectura ecléctica que conforman un conjunto arquitectónico de relevancia.


(...)

IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

ANEXO - NORMATIVA URBANÍSTICA




ANEXO - NORMATIVA URBANÍSTICA



- REFERENCIAS
-  Radio antiguo
 -  Casco pueblo de Flores
 -  Casco pueblo de Balneario
 -  Villa Riachuelo
 -  Frente costero de la Ciudad
 -  Palermo
 -  La quema
 -  Parque Avelaneda
 -  Chaona de Castro

ÁREAS DE RIESGO ARQUEOLÓGICO
PLANO N° 9.1.7

(Plano N° 9.1.7 incorporado por el Art. 136 de la Ley N° 6361, BOCBA N° 6020 del 18/12/2020.
Vigencia a partir de los treinta (30) días desde su publicación en el Boletín Oficial)




IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Página 111 de 113

REFERENCIAS
 Área de Prevención de Riesgo Hídrico

PLANO N° 7.2.8.3.1.

(Plano N° 7.2.8.3.1 sustituido por el Art. 44 de la Ley N° 6364, BOGSA N° 6469 del 23/09/2022).



IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Página 112 de 113



Vamos por más

IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR

Buenos Aires, Martes 26 de Mayo de 2026

Referencia: Línea F de Subterráneo- informe DGPLUR

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 113 página/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.05.26 13:27:52 -03:00

Bianca Saporiti
Jefe de gabinete
D.G.PLANEAMIENTO URBANO
MINISTERIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.05.26 13:27:53 -03:00