



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL

MOTIVO: EX-2026-20211143-GCABA-APRA. S/ Intervención EMUI. Subte Línea F

SR DIRECTOR GENERAL
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
MINISTERIO DE ESPACIO PUBLICO E HIGIENE URBANA

- 1.- Atento a lo actuado y en relación a la presentación realizada por la Dirección General de Proyectos dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Obras del Ministerio de Movilidad e Infraestructura en el marco del proyecto: "Línea F-Sistema Integrado de Movilidad" esta Gerencia Operativa de Obras en Calzada toma conocimiento de lo informado en la Nota NO-2026-22726358-GCABA-DGEVA y en el IF-2026-20219129-GCABA-APRA.
- 2.- Con relación a la ejecución de trabajos en calzada se solicita que se tenga en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Estándares de Obra del ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL el cual se refleja en informe Grafico IF-2020-30797850-GCABA-EMUI.
- 3.- Asimismo, se solicita tener presente las siguientes consideraciones especiales:

CONSIDERACIONES DE LA CALZADA

- Garantizar el correcto escurrimiento del agua en las calzadas y la inclusión de suficientes captaciones.
- En caso de ejecución de cajones o planteras deberán garantizar la impermeabilización y resistencia a fin de evitar posibles socavamientos en la calzada por ingreso del agua y por crecimiento de raíces.
- En caso de demarcación horizontal de la senda peatonal sobre calzada de adoquín se deberá previamente realizar una lengüeta asfáltica, unificando y nivelando la superficie.
- En caso de demarcación horizontal de la senda peatonal sobre calzada con Intertrabado se deberá utilizar material termoplástico refractante.
- En el caso de instalación de riego, se sugiere que si el mismo afectara la calzada, se deben instalar cañerías previamente a la realización de trabajos en la misma.

IF-2026-25921858-GCABA-EMUI

CICLOVÍAS Y BICISENDAS

- Libre Circulación: No deben existir elementos que impidan la circulación libre y segura de los ciclistas. Esto incluye delineadores que dividen carriles, tachas en los carriles, reductores de velocidad, tapas desniveladas o restos de anclajes.
- Materiales no incluidos: Se debe evitar, en la calzada, materialidades y elementos distintos a los estipulados en el presente manual ya que impiden su correcto mantenimiento. Por ejemplo, baldosas o solados especiales, cubos de vidrio o tapas de materiales.
- Juntas de Dilatación: Las trazas deben mantener sus juntas de dilatación libres de grietas y fisuras para garantizar su durabilidad y seguridad.
- Ciclovías tipo Zanjón: Son trazas de menos de un metro de ancho, no contiene cordones preformados son peligrosas porque están emplazadas en cuerdas de calzadas de dimensiones estrechas. En estos casos, se recomienda evitar calles con cunetas de adoquín o con cuneta de hormigón cuya pendiente sea muy pronunciada.
- Bicisendas de Hormigón: Se sugiere realizar bicisendas con hormigón H21, que contenga un paquete estructural que absorba la retracción del hormigón, contemplar juntas de dilatación cada 8 metros tratadas con sellador poliuretano.
- Calzadas con materialidad mixta: Se debe evitar realizar trazas de ciclovías con distintas materialidades teniendo en cuenta la dificultad para su mantenimiento.

ELEMENTOS VIALES

- No utilizar montantes in Situ no tenemos ítems para su mantenimiento lo que dificulta su reparación y/o reemplazo.
- Se sugiere la utilización de premoldeados de plásticos para aquellos sectores con alto tránsito de vehículos pesados.
- Se sugiere sólo la demarcación horizontal en sectores de carga y descarga de material y recolección de residuos.

4.- Documentación requerida al momento del traspaso

- Pliego de Bases y Condiciones.
- Pliego de Especificaciones Técnicas.

- Planos conforme a obra: planos generales, detalles constructivos e intersección de instalaciones (instalación, eléctrica, pluvial, detalle de mobiliario, sistema de riego, entre otros que hayan sido ejecutados). En formato PDF y DWG
- Documentación gráfica en general.
- Recepción provisoria y Garantía de obra.
- Verificación conjunta en obra y documentación respaldatoria que demuestre el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el ítem anterior.

5.- Con lo expuesto, se remite para prosecución de su trámite.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2026-25921858-GCABA-EMUI

Buenos Aires, Lunes 1 de Junio de 2026

Referencia: EX-2026-20211143-GCABA-APRA. S/ Intervención EMUI. Subte Línea F

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.06.01 17:26:08 -03:00

Gaston Alberto Pecchenino
Gerente Operativo
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
MINISTERIO DE ESPACIO PUBLICO E HIGIENE URBANA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.06.01 17:26:07 -03:00