

Dirección General Arbolado
Sr. Mauro Morando

El presente informe se elabora con el objeto de tomar conocimiento y prestar sugerencias al proyecto identificado “**Línea F-Sistema Integrado de Movilidad**”, en virtud de la comunicación recibida identificada como **NO-2026-22382540-GCABA-DGEVA** y sus archivos adjuntos.

El proyecto versa sobre la ampliación de la red de subterráneos, la cual proyecta una extensión de 10,9 km y un recorrido transversal a las líneas existentes, conectando los barrios de Barracas, Constitución, San Cristóbal, Montserrat, Balvanera, San Nicolás, Recoleta y Palermo, incorporando un total de 12 estaciones a lo largo de su traza.

A continuación se itemizan diferentes aspectos a tener en cuenta:

1. COMPENSACIÓN DE ARBOLADO: CIRCUITO DE INFORMACIÓN

Del análisis de la documentación remitida se desprende la posibilidad de la afectación de arbolado existente en diferentes puntos a lo largo de la traza del proyecto.

Si bien se interpreta que la documentación responde a una instancia de anteproyecto, a los fines de realizar el cálculo de compensación correspondiente se requerirá mayor detalle de las intervenciones a ejecutar sobre el arbolado público urbano existente.

Efectuada esta aclaración, a continuación se detallan los lineamientos a seguir para avanzar con el proceso:

1.1. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

A fin de orientar adecuadamente la presentación, resulta necesario remitir la documentación legal que acredite la ejecución de la obra así como las intervenciones de arbolado correspondientes al caso (licitación, pliegos o documento según el tipo de contratación, planimetría, etc), a los fines de expedirse en el marco de nuestras competencias.

1.2. INFORMACIÓN DEL ARBOLADO AFECTADO

Dada la complejidad y dimensión del proyecto, se solicita información detallada de la totalidad del arbolado en el área afectada por la obra.

Dicho detalle deberá ser individualizado y discriminado por comuna. En este caso, las declaradas en la documentación remitida son las comunas 1, 2, 3, 4 y 14.

La información presentada deberá constar de los siguientes datos: ID de cada uno de los ejemplares afectados, Especie, Diámetro a la altura del pecho (D.A.P.), Tarea (Extracción, Trasplante o Conservación), Estado del ejemplar (Bueno, Malo o Regular), Comuna a la que pertenece el ejemplar, Georreferencia (Latitud y longitud) y una fotografía de cada uno de ellos.

Dicha información podrá remitirse mediante la presentación de una planilla, o bien incorporada a la planimetría y correctamente referenciada en la misma.

IF-2026-30334799-GCABA-SSGCOM

A modo de ejemplo, a continuación se adjunta una imagen de cómo se podría presentar la documentación en una tabla:

N° de ejemplar/ ID	Especie	DAP (cm)	Estado	Tarea	Latitud	Longitud	Imagen	Observaciones	Comuna
1	Ceiba (Ceiba speciosa)	X cm	Bueno Regular Malo	Conservación Trasplante Extracción	-34.58356	58.406708		X	14

Imagen 1: Imagen de referencia. Modelo de relevamiento para cada uno de los ejemplares afectados.

1.3. RELEVAMIENTO DE ARBOLADO IN SITU

Recibida la información en relación a los ejemplares, y previo a la ejecución de cualquier intervención por parte del área del proyecto sobre los mismos, se realizará un relevamiento in-situ de cada uno de los ejemplares afectados por la obra.

Este relevamiento consistirá en la recolección de la información necesaria para la realización del Cálculo de compensación, si así correspondiera.

Es decir que se relevarán los ejemplares declarados por el área ejecutora con tarea de “Extracción” o “Trasplante”, así como también aquellos informados con tarea de “Conservación” a los fines de agilizar los procesos en caso de futuras modificaciones al Proyecto ejecutivo.

1.4. EJEMPLARES TRASPLANTADOS

En el supuesto de que el proyecto contemple el Trasplante de ejemplares, una vez ejecutada esta tarea, será necesario que el área ejecutora remita un listado detallado que contenga la siguiente información: ID (manteniendo el número de ejemplar previo a su extracción), especie, coordenadas de georreferencia de la nueva ubicación (Latitud - Longitud) y una fotografía de cada uno de los ejemplares trasplantados.

Asimismo, se comunica que el mantenimiento post trasplante de los ejemplares estará a cargo del área ejecutora de la obra, durante el plazo de garantía de la misma. Sin perjuicio de ello, en caso de que alguno de los trasplantes no prospere, el ejemplar correspondiente deberá ser compensado.

1.5. CÁLCULO DE COMPENSACIÓN

Con la información ya recolectada, DGEVYA realizará el cálculo de compensación el cual será remitido. Dicho cálculo consiste en la presentación de una tabla de doble entrada con las diferentes opciones de compensación en función de los ejemplares afectados por la obra. Estas opciones están conformadas por el cruce entre tres alternativas de acuerdo a las tareas que contemplan para los ejemplares a compensar, y cuatro tamaños de ejemplar para cada una de las alternativas mencionadas.

A continuación se presenta una tabla de compensación a modo de ejemplo:

Opciones		Tamaño de los ejemplares (centímetros de circunferencia)			
		12-16 c.c.	16-18 c.c.	18-24 c.c.	24-28 c.c.
A	- Provisión de árboles - Tutores - Barrera antihormigas	4554	2277	1518	1139
B	- Provisión de árboles - Tutores - Barrera anti hormigas + protección basal - Plantación	1518	759	506	380
C	- Provisión de árboles - Tutores - Barrera antihormigas - Plantación - Mantenimiento por 18 meses	455	228	152	114

Imagen 2: Imagen de referencia. Ejemplo de tabla con Cálculo de compensación.

Se deberá tener en cuenta que se realizará una tabla de compensación por comuna afectada, contemplando por separado los ejemplares afectados para cada una de ellas.

1.6. ELECCIÓN DE OPCIÓN DE COMPENSACIÓN

Comunicado el cálculo de compensación, el área ejecutora deberá informar la opción de compensación elegida, en función de la alternativa y tamaño al que suscriba. Dicha opción consistirá en la cantidad de ejemplares que deberá compensar para la obra de referencia.

A modo de ejemplo, a continuación se adjunta una tabla de compensación con una opción seleccionada que indica la cantidad de ejemplares a compensar:

Opciones		Tamaño de los ejemplares (centímetros de circunferencia)			
		12-16 c.c.	16-18 c.c.	18-24 c.c.	24-28 c.c.
A	- Provisión de árboles - Tutores - Barrera antihormigas	4554	2277	1518	1139
B	- Provisión de árboles - Tutores - Barrera anti hormigas + protección basal - Plantación	1518	759	506	380
C	- Provisión de árboles - Tutores - Barrera antihormigas - Plantación - Mantenimiento por 18 meses	455	228	152	114

Imagen 2: Imagen de referencia. Elección de compensación plasmado en la tabla.

En la tabla de ejemplo, el área ejecutora eligió compensar 759 ejemplares que contemplan la provisión de los árboles en tamaño 16-18 cc., provisión de insumos (2 tutores, una barrera anti-hormigas y un protector basal por ejemplar) y la plantación de cada uno de estos ejemplares compensados.

Por otra parte, si la obra afectara ejemplares en más de una comuna, el área ejecutora deberá elegir una opción de compensación para cada una de ellas conforme la cantidad de tablas de compensación recibidas detalladas por comuna.

Asimismo, la elección de compensación podrá ser combinada del modo que el área ejecutora considere de acuerdo a sus necesidades. Esto incluye la posibilidad de incorporar arbolado en el área del proyecto.

Finalmente, recibida la opción de compensación por parte del comitente, se procederá a la instrumentación de las actuaciones y documentación administrativa que corresponda, en la cual se dejará constancia de la cantidad de ejemplares a compensar, la alternativa de compensación elegida, el tamaño de los árboles a proveer, y demás aspectos vinculados a la modalidad de compensación. Como así también, los lineamientos técnicos correspondientes al caso.

Para el supuesto de producirse nuevas afectaciones sobre ejemplares no contemplados en el cálculo preliminar, las mismas serán incorporadas oportunamente mediante la correspondiente adenda, previa realización del relevamiento in situ.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2026-30334799-GCABA-SSGCOM

Buenos Aires, Martes 30 de Junio de 2026

Referencia: Línea F-Sistema Integrado de Movilidad

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.06.30 16:20:22 -03:00

Agustin Tomas Laibol
Gerente Operativo
SUBSECRETARIA GESTION COMUNAL
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.06.30 16:20:23 -03:00