



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Informe

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EX-2026-20211143-GCABA-APRA. Informe Técnico de Categorización. "Línea F - Sistema Integrado de Movilidad."

DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Por Expediente Electrónico N° EX-2026-20211143-GCABA-APRA se tramita la categorización y posterior emisión del Certificado de Aptitud Ambiental para el proyecto: **"Línea F-Sistema Integrado de Movilidad."** Rubro según normativa vigente: **"(OPyES1) Autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones; (OPyES7) Obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios públicos"- "Subte Línea F Sistema Integrado de Movilidad"** que conectará Barracas – Palermo: Intersección calles Gral. Hornos y Gral. Aráoz de Lamadrid Barracas, cont. debajo calle Gral. Hornos hasta girar hacia Av. Juan de Garay, p/ debajo Av. hasta la inter. calle Solís, curva hasta incorporarse a la Av. Entre Ríos, continúa hacia el norte, hasta inter. calle Pacheco de Melo, ya en la Av. Callao, curva a la Av. Gral. Las Heras, finalizando Av. Santa Fe hasta la inter. con Av. Int. Bullrich / Juan B. Justo Palermo (Comunas 1, 2, 3, 4 y 14), con una traza de traza 10,9 km y bajo la titularidad de la Subsecretaria de Proyectos y Obras, dependiente del Ministerio de Movilidad e Infraestructura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se precisa que para la elaboración del presente Informe Técnico se consideró la *"Solicitud de Trámite N° 329.614 para tipo de trámite Con Relevante Efecto (Código Seguridad: 4D6P)"* y su correspondiente *"Formulario de Categorización de Impacto Ambiental para Obras o Usos C.R.E - Anexo VII"* (ambos firmados y adjuntos mediante Documento N° IF-2026-28526181-GCABA-DGPRO).

En efecto, el Estudio Técnico de Impacto Ambiental fue elaborado por la consultora Serman & Asociados S.A. y tiene por objeto identificar los potenciales impactos ambientales y sociales del proyecto, a fin de definir medidas de prevención, mitigación, control y/o compensación que garanticen la protección del ambiente. El profesional interviniente es el Ing. Miculich, Mariano, Registro N° RL-2020-23873165--DGEVA.

Cabe mencionar que a través del Informe N° IF-2026-20223669-GCABA-APRA se adjunta el *"Resumen Ejecutivo del Proyecto"*, donde se realiza una síntesis de los temas más relevantes del Proyecto. Del mismo modo, mediante Informe N° IF-2026-28526299-GCABA-DGPRO se adjunta *"Documento de Divulgación"* que resume las conclusiones más relevantes del Estudio Técnico de Impacto Ambiental (ETIA) correspondiente al proyecto "Línea F – Sistema Integrado de Movilidad".

A continuación, en virtud de la documentación presentada en el Estudio Técnico de Impacto Ambiental, se analizan y evalúan los puntos sobresalientes del proyecto:

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Justificación

La Línea F es promovida por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se enmarca en el proceso de ampliación de la red de subterráneos de la Ciudad y tiene por objetivo mejorar la conectividad entre distintos sectores urbanos, así como facilitar la combinación con otras líneas de subte y con otros modos de transporte.

En atención a ello, a través del Proyecto de Ley N° PDLEY-2026-4-GCABA-AJG, se busca avanzar con la ejecución de la Línea F, a saber: *“Artículo 3°: Autorizar al Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que resulte competente, a efectuar las llamadas a licitación pública para la construcción de las líneas de subterráneo F, G, I y de las obras correspondientes a la línea H...”*.

Esto se apoya en la necesidad que plantea la actualidad, donde la red de transporte público presenta una estructura predominantemente radial, concentrando gran parte de los desplazamientos en el área central, frente a esta situación, diversos planes e instrumentos normativos de la Ciudad, entre ellos la Ley N.º 670, el Plan Urbano Ambiental (Ley N.º 2930), los Planes de Movilidad Sustentable y el Plan Estratégico para la Red de Subterráneos (PETERS), plantean la necesidad de ampliar la red de subterráneos mediante la incorporación de nuevas conexiones transversales y el fortalecimiento de la integración entre los distintos modos de transporte. Puntualmente, el plan establecido mediante la Ley N° 670/01 define a partir de un estudio de ingeniería el trazado de tres líneas nuevas de subterráneos, entre las cuales se encuentra la denominada “Línea F”.

En resumen, la Línea F busca mejorar la conectividad general de la red, facilitar los desplazamientos entre diferentes zonas de la Ciudad y contribuir a una distribución más equilibrada de la demanda de transporte.

Evaluación de Alternativas

En cuando a la selección de los métodos y tecnologías a utilizar para la construcción de los túneles y las estaciones, se evaluaron la factibilidad operativa, constructiva y económica de la excavación mecanizada de dos túneles de vía simple mediante una tuneladora TBM (Tunnel Boring Machine), en contraposición de la alternativa de un único túnel de vía doble.

En función de lo informado en el ETIA, los resultados indicaron que resulta una opción favorable desde el punto de vista operativo debido a la independencia para la intervención, mantenimiento e incluso disposición de la instalación eléctrica de cada túnel, cuya separación física también reduce el riesgo de interferencias cruzadas entre las formaciones del subte. La presencia de cross-passages contribuye a la seguridad, facilitando la evacuación en casos de emergencia. Además, la disposición de dos túneles de menor dimensión genera menos movimiento del aire en comparación con la de un único túnel, reduciendo el efecto pistón producido por la circulación del subte y mejorando la ventilación natural.

Desde el punto de vista constructivo, el profesional expresa que el uso de la tuneladora permite reducir las interferencias en superficie. Además de garantizar el avance de manera continua a un ritmo sostenido, el monitoreo de las presiones y la contención del terreno reducen significativamente los riesgos de inestabilidad.

Respecto del método constructivo de estaciones, el profesional declara que la mayor parte de las mismas serán construidas con el *método caverna*, que es el menos impactante en zonas urbanas ya que permite materializar estructuras subterráneas de grandes dimensiones a profundidades importantes a través de una limitada cantidad de pozos de ataque y/o rampas.

No obstante, hay 3 estaciones y una cochera que deberán construirse mediante el método denominado *Cut and Cover* que implica al comienzo una afectación superficial de su estructura total hasta construirse la losa de techo (Brandsen, Constitución, Congreso), debido a que no requiere gran profundidad.

Áreas de Influencia

Como parte del ETIA, se procede con la delimitación de las áreas de influencia del proyecto analizado, siendo definidas: el área operativa, el área de influencia directa y el área de influencia indirecta (IF-2026-20219535-GCABA-APRA).

Por un lado, el *área operativa* que comprende el área propia de la obra, es decir, el conjunto de porciones del territorio donde se ejecutan las acciones principales y complementarias necesarias para la construcción y operación del proyecto. El

profesional menciona que aquí se concentran los impactos ambientales vinculados fundamentalmente a la Etapa Constructiva, aunque también incluyen los correspondientes a su funcionamiento. Para este proyecto se incluyeron entonces los espacios asociados a la implantación ya definida por el grado de avance del mismo de los siguientes componentes: Túneles de la Línea F (espacio subterráneo), Pozo de ataque de TBMs, Cochera Brandsen Estaciones Subterráneas incluyendo estructuras subterráneas y las de intervenciones superficiales como bocas de acceso definitivos y rejillas de ventilación.

Por otro lado, el *área de influencia directa* (AID) es la zona es donde potencialmente se manifestarán los impactos ambientales directos, es decir aquellos que ocurrirán como consecuencia directa de las acciones desarrolladas durante la construcción y operación del proyecto. Dicha área, por tanto, engloba y encuentra la fuente generadora del impacto en el área operativa del proyecto. El profesional manifiesta que para determinar esta área se han tenido en cuenta apreciaciones preliminares de impactos potenciales basadas en los conocimientos sobre el área de implantación y la experiencia de participación en estudios de proyectos similares (Soterramiento del FFCC Sarmiento, Colector Baja Costanera, Mejora de la Eficiencia Hidráulica y Control en la Desembocadura del Arroyo Medrano, Túnel Aliviador Arroyo Medrano, etc.).

En este sentido, el área de influencia del proyecto se caracteriza por presentar su mayor extensión de manera subterránea. La tecnología que se prevé emplear para su materialización (TBM) permite realizar los túneles en una sola etapa, de manera también subterránea y en forma secuencial. De este modo se avanza con la perforación, la extracción y el retiro de la tierra, e inmediatamente después, la colocación del revestimiento para materializar los túneles. Más allá de la componente principal subterránea, la obra tiene luego varios sitios de interacción con la superficie donde se estiman las mayores alteraciones dada la ubicación en ámbito urbano de las obras. En efecto, allí es esperable molestias por ruidos, suspensión de material particulado y principalmente alteraciones a las dinámicas sociales y de movilidad durante la obra, etc.

Para el caso de las estaciones o componentes que serán construidas mediante el método constructivo Cut and Cover se esperan mayores alteraciones porque en una instancia inicial es necesario ocupar toda la parte superficial que tendrá la futura estructura subterránea para materializar la losa de techo, en estos se ha tomado como máxima envolvente de afectaciones directas un área de 500 m alrededor de estas estructuras. Esta metodología está prevista para las Cocheras y estación Brandsen, Constitución y Congreso.

Luego, para el caso de las estaciones que serán construidas mediante metodología caverna y la materialización de los túneles mediante la TBM se estima un área de 300.

Por último, se describe el *área de influencia indirecta* (AII) que se define como el territorio en el cual se manifiestan los impactos ambientales indirectos, es decir aquellos que ocurren como consecuencia de su influencia sobre el medio manifestándose a partir de eventos sinérgicos en el mismo.

Por lo general estos efectos se dan en un sitio diferente a donde se produjo la acción generadora del mencionado impacto ambiental. En este caso, si bien el impacto puede registrarse de manera simultánea con relación al momento en que ocurrió la acción que lo provoca, en general el efecto se registra en diferido.

De este modo, el AII incluye el AID arriba descrita y está constituida por el conjunto de componentes afectados indirectamente por el proyecto, independientemente o no de los sitios específicos de obras superficiales, por lo que incluye: para este proyecto se considera a las comunas donde se encuentran las áreas operativas y de influencia directa.

Componentes del Proyecto

- **Trazado y Túneles**

El proyecto de la Línea F tiene una extensión de 10,9 km y discurre de manera transversal a las líneas de subte existentes. Contendrá 12 estaciones a fin de unir los barrios de Barracas, Constitución, San Cristóbal, Montserrat, Balvanera, San Nicolás, Recoleta y Palermo, permitiendo la combinación con las Líneas A, B, C, D E y H del subte además de la conexión con el nodo Constitución y Pacífico.

Conforme surge del ETIA, el desarrollo de esta nueva línea tiene como objetivo reforzar la conectividad transversal para reducir la congestión de las líneas actuales y mejorar el tiempo de viajes de los pasajeros, en concordancia con los lineamientos establecidos en la normativa vigente, diversos planes estratégicos y modelo territorial adoptados por la Ciudad.

El desarrollo de esta nueva línea tiene como objetivo reforzar la conectividad transversal para reducir la congestión de las líneas actuales y mejorar el tiempo de viajes de los pasajeros, en concordancia con los lineamientos establecidos en la normativa vigente, diversos planes estratégicos y modelo territorial adoptados por la Ciudad.

De acuerdo a lo informado por el profesional interviniente, en función del grado de avance de proyectos de ingeniería y arquitectónicos se divide la Línea F en dos tramos: *Tramo A* incluye inicio de traza hasta la Est. Pizzurno y luego *Tramo B* desde la misma hasta la Est. Pacífico / Palermo / J. B. Justo (se presentan todas las posibles denominaciones asignadas hasta la fecha sobre cada estación según lo declarado en el ETIA).

La cabecera sur se encontrará en el barrio de Barracas, donde la traza se inicia en cercanías de la intersección de la calle Gral. Hornos con calle Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid y a los 350 m aproximadamente se ubicará la Est. Brandsen, semienterrada entre la calle homónima y Av. Suárez.

La traza transcurre por la calle Gral. Hornos, espacio adyacente y bajo Au. Arturo Frondizi hasta la Est. Constitución (combinación con Ferrocarril General Roca y Línea C), luego de la misma gira por debajo de espacio público asociado a la Plaza Constitución para continuar por debajo de la Av. Juan de Garay. En la intersección con Solís presenta una nueva curva que obliga a extenderse por debajo de espacio privado para incorporarse a la Av. Entre Ríos hacia el norte, con la Est. Cochabamba (combinación con Línea E) debajo de la Autopista 25 de Mayo, luego Est. Chile con acceso cercano a la intersección con Av. Independencia, luego Est. Congreso frente al edificio homónimo (combinación con Línea A), luego Est. Corrientes – donde la Av. ya se denomina Callao – (combinación con Línea B), y Est. Pizzurno (combinación con Línea D) frente a la plaza del Palacio histórico completando el trayecto del denominado *Tramo A*.

Asimismo, la traza continúa por debajo de tal arteria hasta la intersección con calle Pacheco de Melo donde presenta una curva que obliga a la traza a circular debajo de espacio privado hasta incorporarse a Av. Gral. Las Heras donde se encontrarán las Est. de Junín, luego Est. Pueyrredón, Parque Las Heras / Ruggeri; Est. Ecoparque / Plaza Italia y finalmente Est. Est. Pacífico / Palermo / J. B. Justo ya en Av. Santa Fe permitiendo la intermodalidad con la Línea D y el ferrocarril San Martín.

En el ETIA se adjunta “*Tabla 1. Tramos entre Estaciones, progresivas, profundidades máximas y tapada desde cota de terreno*” (IF-2026-20219129-GCABA-APRA, página 12).

- **Características del Sistema en Operación**

Según lo informado, las formaciones contarán con una capacidad de transporte de 1.075 pasajeros por unidad. Durante la operación se proyecta una circulación máxima de 40 trenes por sentido por hora, lo que permite alcanzar una capacidad de transporte de aproximadamente 43.000 pasajeros por sentido por hora.

Mediante “*Tabla 2. SBP (suben – bajan – permanecen) en Hora Pico de la Tarde en ambos sentidos de la Línea F*”, “*Tabla 3. SBP (suben – bajan – permanecen) en Hora Pico de la Mañana en ambos sentidos de la Línea F*” se presentan los datos de estimaciones de demanda por estación que se han tomado en consideración para el dimensionamiento de las estaciones (IF-2026-20219129-GCABA-APRA, página 15, 16).

- **Estaciones**

Las estaciones proyectadas para la futura línea son 12. Se ha buscado la combinación con las líneas existentes, nodos y densidad poblacional alta para sus emplazamientos. La distancia promedio entre estaciones es de 800 m.

Incluso, el profesional declara que el criterio de diseño de las estaciones es el mismo por el que se rigen las nuevas líneas de subterráneos del mundo, con señalizaciones fácilmente legibles para el público local y extranjero e interiores accesibles,

cómodos y con altura suficiente para evitar la sensación de encierro

Asimismo, debido a que la ubicación de la implantación de las estaciones se inserta en un tejido urbano denso, se priorizó la generación de accesos a las estaciones desde plazas, calles peatonales o edificios existentes para evitar interferir con el tránsito de peatones en la vía pública. Los accesos fueron pensados para que el peatón pueda llegar hasta el andén mediante un recorrido directo y fluido, incorporando iluminación natural en los casos en donde fuera posible, recurriendo para ello al ensanchamiento de veredas en algunos casos.

En las estaciones se prevé a su vez las siguientes instalaciones: Hall de acceso zona paga y no paga, Boletería, Baños públicos (mujeres, varones, discapacitados), Depósito, Vestuarios, Sala de Descanso, Toilete policías, Oficinas y vestuarios señalistas (en algunas), Sala Eléctrica, Sala de Ventilación, Locales comerciales (algunas).

Por otra parte, se comunica que el sistema de desagües incluirá redes pluvio-cloacales primarias y secundarias, desagües de agua de filtraciones y sus correspondientes ventilaciones. Se prevé la construcción de cámaras de inspección, cámaras interceptoras decantadoras de aceites y pozos de bombeo.

Por otro lado, en las denominadas “Estaciones Terminales” se instalarán los locales que alojarán a las “Cabinas de Señales” encargadas del sistema de señalamiento de tránsito y las “Salas de Bloqueo” destinadas a alojar el equipamiento necesario para el funcionamiento de los sistemas electromecánicos de las estaciones y túneles.

La ubicación de las estaciones junto con la profundidad máxima a la que se encontrarán y la tapada de cada una se puede ver en la “*Tabla 4. Estaciones, progresivas, profundidades máximas y tapada desde cota de terreno*” (IF-2026-20219129-GCABA-APRA, página 21, 22).

Por último, se calculó la capacidad de los medios de salida en casos de evacuación conforme a la Norma NFPA 130 (Norma para Sistemas de Tránsito sobre Rieles Fijos y Sistemas de Transporte Ferroviario de Pasajeros).

Características de las estaciones:

Estación Brandsen

La estación cabecera se ubicará en la plazoleta adyacente a la calle Gral. Hornos, hacia el este de la autopista Arturo Frondizi, con epicentro entre Brandsen y Av. Suárez en el barrio de Barracas.

Tal como se describe en el ETIA, en el área de implantación de esta estación, el uso real del suelo es predominantemente residencial y se identifican corredores comerciales relevantes. Hacia el oeste de la autopista se verifica una mayor presencia de usos industriales, asociados a la red de tránsito pesado estructurante del sector. El tejido urbano se completa con equipamientos, espacios verdes y otros usos complementarios.

Esta estación contará con bocas de accesos próximos a la calle Brandsen tanto bajo la autopista Arturo Frondizi como en el perímetro de la plazoleta, hacia el Norte de la estación (donde se proyectan locales comerciales) y sobre el otro extremo en Av. Suárez, también dentro del perímetro de la plazoleta, hacia el Sur de la estación.

El profesional interviniente expresa que, la implantación de esta estación requerirá la expropiación de la Manzana 018-139, lo cual se enunciará más adelante.

Estación Constitución

La estación se ubicará bajo el trazado actual de la calle Gral. Hornos con epicentro entre la calle Brasil y Av. Caseros en el barrio de Constitución, favoreciendo la centralidad y el valor patrimonial del edificio histórico de la estación Constitución del Ferrocarril General Roca.

El uso real del suelo en el entorno presenta predominio residencial, con una fuerte presencia de actividades comerciales

concentradas en el entorno de la estación ferroviaria “Plaza Constitución”. Asimismo, se registran equipamientos, usos industriales y logísticos, y superficies destinadas a infraestructura de transporte y espacio público, lo que configura un tejido urbano de alta complejidad.

A nivel superficial se plantea una reconfiguración urbana con un ensanchamiento de la vereda de la calle Gral. Hornos que generará una explanada de acceso que optimizará la articulación entre el transporte urbano (colectivos y taxis) y particular y la infraestructura ferroviaria y subterránea existentes. De igual forma, sobre la misma se encontrará el acceso principal a la estación que será complementado con bocas de acceso bajo la traza de la autopista Arturo Frondizi próximo a su intersección con la calle Brasil, del lado Este de la estación y también ubicado bajo la traza de la autopista, próximo a su intersección con la Av. Caseros.

Esta estación, propone una conexión subterránea con la estación Constitución de la Línea C de jerarquía intermodal regional, además de la generación de conexiones con las nuevas dársenas de colectivos que se ubicarían bajo el Au. 9 de Julio Sur.

Estación Cochabamba

Esta estación se ubicará bajo la traza de la Av. Entre Ríos con epicentro en su intersección con la autopista 25 de Mayo entre el límite de los barrios de Constitución y San Cristóbal.

Se trata de un sector con marcada mixtura de usos, con predominio de actividades comerciales concentradas principalmente en los corredores de las avenidas Entre Ríos y San Juan. En segundo orden de predominancia se identifican usos residenciales. En menor proporción se registran equipamientos específicos, oficinas, actividades industriales y logísticas, edificios en construcción y una baja participación de espacios verdes.

El predio debajo de la autopista es ocupado por el Club Atlético Centro Juvenil y un depósito/ estacionamiento propiedad de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre las calles Cochabamba, Av. San Juan, Virrey Ceballos y Solís se observan canchas de fútbol y tenis, también debajo de la autopista.

Entre las opciones de transporte público disponibles en un radio de 500 m se encuentran la estación Entre Ríos de la Línea E (Plaza de los Virreyes combinación Premetro – Retiro) de subte, 13 líneas de colectivos, la red de bicisendas de doble mano y 2 estaciones de “Ecobici”.

Esta estación propone una conexión subterránea con la estación Entre Ríos de la Línea E de jerarquía intermodal barrial.

Según se expresa en el ETIA, la boca de acceso principal a la estación se ubicará del lado Este de la avenida, debajo de la traza de la autopista 25 de Mayo, de manera tal que logre conectarse directamente con el transporte público de superficie, en correspondencia con las paradas de colectivos. La boca de acceso secundaria se ubicará en la esquina de Cochabamba y Av. Entre Ríos, del lado Oeste de la estación para lo cual se requerirá la expropiación de las propiedades de baja densidad remantes. Por otro lado, se prevé la ejecución de dos bocas de acceso adicionales (una en cada vereda, enfrentadas) sobre Av. Entre Ríos, previo a su intersección con Av. San Juan.

A su vez, con el fin de articular los espacios públicos preexistentes con el acceso a la estación, a priori se plantea el traslado del Club Atlético Centro Juvenil.

Estación Chile

La estación se ubicará bajo la traza de la Av. Entre Ríos con epicentro entre Chile y Av. Independencia entre los barrios de Constitución y San Cristóbal.

El uso de suelo es mixto donde predominan los usos comerciales agrupados en la Av. Entre Ríos y la calle Independencia, secundados por usos residenciales. En menor proporción se registran equipamientos específicos, así como oficinas, usos industriales y logísticos, edificios en construcción y una muy baja presencia de espacios verdes.

Conforme surge del ETIA, el acceso principal a la estación está previsto para ser implementado adyacente al edificio del Mercado San Cristóbal sobre donde hoy se registran locales comerciales menores sobre el frente de la Avenida. Existe la intención de realizar una puesta en valor y transformación del Mercado San Cristóbal en el “Museo del Cine”, vale destacar que la parcela se encuentra catalogada con protección estructural. A su vez se prevén dos bocas de acceso secundarias sobre la Av. Entre Ríos, en la vereda de enfrente al acceso principal.

Estación Congreso

La estación se ubicará bajo la traza de la Av. Entre Ríos con epicentro entre la Av. Rivadavia y la calle Hipólito Irigoyen, frente a la Plaza del Congreso.

Tratándose de un área con alta densidad edilicia y escasez de espacios públicos se proyecta un reordenamiento urbano. Para ello se propone el traslado del vallado existente y el ensanchamiento de la explanada ubicada frente al Congreso donde se encontrarán los accesos principales, previendo que permita no solo el ingreso de la luz natural a la estación sino la generación de un espacio público para la contemplación del emblemático edificio del Congreso de la Nación

Según lo declarado, las ubicaciones de las bocas de acceso principales a la estación se encontrarán simétricamente a ambos lados del Monumento de los Dos Congresos, por fuera de la línea oficial de la Plaza del Congreso. La boca de acceso secundaria se ubicará del lado Oeste de la estación, dentro de la línea municipal (parcelas 020-073 002A, 020-073-1A y 020-073- 001B) en la intersección de la Av. Entre Ríos y la calle Hipólito Yrigoyen

Las opciones de transporte público a disposición en un radio de 500 m incluyen la estación Congreso de la línea A (San Pedrito – Plaza de Mayo) de subte, 17 líneas de colectivos, además de la red de bicisendas de doble mano y 2 estaciones de “Ecobici”. Esta estación prevé una conexión subterránea con la estación Congreso de la Línea A de jerarquía intermodal metropolitana.

Aquí, según lo manifestado en el ETIA, se prevé un espacio subterráneo de aproximadamente 500 m² para uso cultural que se encuentre abierto al público durante el horario de funcionamiento de la estación. En este se proyectará una exposición permanente conmemorativa de Argentina.

Estación Corrientes

La estación se ubicará bajo la traza de la Av. Callao, con epicentro entre la Av. Corrientes y Lavalle en barrio de San Nicolás.

El uso del suelo real es predominantemente comercial, seguido por el uso residencial, los equipamientos especiales y los usos de oficina. La actividad comercial se concentra principalmente en los corredores de las avenidas Callao y Corrientes. En menor proporción se registran lotes y edificios en construcción, usos industriales o logísticos y superficies vinculadas a la vía pública y al transporte, así como una baja participación de espacios verdes y recreativos.

La oferta de transporte público en un radio de 500 m incluye la estación Callao de la Línea B (Juan Manuel de Rosas / Villa Urquiza – Leandro N. Alem) de subte, 16 líneas de colectivos, red de bicisendas de doble mano y 2 estaciones de “Ecobici”.

Dada la limitada disponibilidad de espacio para la implantación de las bocas de acceso a esta estación, sumado al espacio que ocupan los ingresos a la Línea B del subte, se propone que una de ellas se ubique sobre la calle Lavalle, próximo a su intersección con Av. Callao. La principal boca de acceso a la estación, con el objetivo de proponer la conexión con la estación Callao de la Línea B, se ubicará dentro de la línea municipal, en la esquina Sureste de Callao y Corrientes, para lo cual se requerirá la expropiación de la propiedad que allí se ubica.

Estación Pizzurno / Santa Fe

La estación se ubicará bajo la Av. Callao, con epicentro entre las calles M.T. de Alvear y Paraguay en el barrio de Recoleta. Predomina en el entorno el uso de suelo comercial, seguido por el uso de suelo residencial hacia el Norte de la estación y de

uso de oficinas hacia el Sudoeste.

El uso real del suelo presenta predominio comercial, seguido por el uso residencial, los equipamientos especiales y actividades de oficina. La actividad comercial se concentra principalmente en los corredores de las avenidas Callao, Córdoba y Santa Fe.

Entre las opciones de transporte público en un radio de 500 m se encuentra la estación Callao de la línea D (Congreso de Tucumán – Catedral) de subte, 16 líneas de colectivos además de la red de bicisendas de doble mano y 2 estaciones de “Ecobici”.

Conforme surge del ETIA, esta estación tendrá conexión subterránea con la estación Callao de la Línea D de jerarquía intermodal barrial en la parte superior de la caverna donde estará el cruce de vías apto para maniobras de las formaciones.

Las bocas de acceso a la estación, que se encontrarán dentro de dos cajas transparentes para permitir el paso de la luz natural, estarán sobre la Plaza Rodríguez Peña que se encuentra frente al Palacio Pizzurno, donde funciona el Ministerio de Educación de la Nación, a fin de evitar la reducción del espacio en la vereda.

Estación Recoleta/ Junín

La estación se ubicará bajo la traza de la Av. Gral Las Heras con epicentro entre las calles Junín y Ayacucho en el barrio de Recoleta.

El tramo correspondiente al corredor de la Avenida Las Heras presenta una composición diferenciada respecto del eje Entre Ríos y Callao. El uso real del suelo que prevalece es el residencial. En segundo orden de predominancia se identifica el uso comercial, concentrado principalmente sobre la Avenida Las Heras. Asimismo, se registran equipamientos especiales, entre los que se destacan el Cementerio de la Recoleta y la Facultad de Ingeniería de Universidad de Buenos Aires, junto con otras sedes académicas de nivel terciario.

Asimismo, la oferta de transporte público en un radio de 500 m está conformada por 13 líneas de colectivos, red de bicisendas de doble mano y 1 estación de “Ecobici”.

Las bocas de acceso a la estación de mezzanine simple están previstas para ser implementadas dentro de la línea municipal tanto sobre la Av. Gral Las Heras entre Junín y Ayacucho como en la esquina de las calles Junín y Av. Gral Las Heras.

Estación Hospital Rivadavia/ Pueyrredón

La estación se ubicará bajo la traza de la Av. Gral Las Heras con epicentro entre la Av. Pueyrredón y Laprida en el barrio de Recoleta.

El uso del suelo real predominante es el residencial, seguido de diversidades de usos comerciales. Le siguen en importancia los equipamientos espaciales, destacándose el Hospital Rivadavia.

Entre las opciones de transporte público en un radio de 500 m se encuentran la estación Las Heras de la Línea H de subte (Hospitales – Facultad de Derecho / Julieta Lanteri), 14 líneas de colectivos, red de bicisendas de doble mano y 2 estaciones de “Ecobici”.

Esta estación propone la conexión subterránea con la estación Las Heras de la Línea H de jerarquía intermodal barrial.

Del mismo modo, las bocas de acceso a la estación están previstas para ser implementadas dentro de la línea municipal sobre la Av. Gral Las Heras entre Av. Pueyrredón y Laprida, mientras que el acceso al hall de distribución será sobre la Plazoleta Reino de Tailandia.

Estación Parque Las Heras/ Ruggeri

La estación se ubicará bajo la traza de la Av. Gral Las Heras con epicentro entre C. Silvio L. Ruggeri y Bulnes en el barrio de Palermo.

Asimismo, se trata de un sector con predominio de usos residenciales. En segundo orden de predominancia se identifican usos comerciales. En tercer orden se registran equipamientos especiales, entre los que se destaca el Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández. En menor proporción se observan lotes y edificios en construcción, oficinas, espacios verdes y recreativos, incluyendo el Parque Las Heras, así como superficies destinadas a vía pública y transporte y parcelas con actividades industriales o logísticas.

El transporte público disponible en un radio de 500 m incluye a 14 líneas de colectivos, red de bicisendas de doble mano y 3 estaciones de “Ecobici”.

Las ubicaciones de las bocas de acceso principales a la estación se encontrarán en el Parque Las Heras.

Estación Plaza Italia/ Ecoparque

La estación se ubicará bajo la traza de la Av. Gral Las Heras con epicentro entre Av. Santa Fe y República de la India en el barrio de Palermo.

El uso real del suelo presenta un predominio comercial, con una marcada concentración de actividades sobre la Avenida Santa Fe en el tramo comprendido entre Plaza Italia y Pacífico. Le siguen en importancia los equipamientos especiales y usos vinculados a oficinas donde se destacan equipamientos de educación y salud. En menor proporción se registran usos asociados a la vía pública y el transporte, actividades industriales y logísticas, así como espacios verdes y recreativos, entre los que se incluyen el Jardín Botánico Carlos Thays, el Ecoparque de Buenos Aires y el predio ferial de La Rural.

También, entre las opciones de transporte público en un radio de 500 m se encuentran la estación Plaza Italia de la Línea D (Congreso de Tucumán – Catedral), 25 líneas de colectivos, red de bicisendas de doble mano y 1 estación de “Ecobici”.

Las bocas de acceso a la estación se ubicarán sobre la Av. Gral. Las Heras, entre la calle República de la India y Av. Santa Fe y en los predios correspondientes al Ecoparque y al Jardín Botánico Carlos Thays.

Esta estación tendrá conexión subterránea con la estación Plaza Italia de la Línea D de jerarquía intermodal barrial.

Estación Palermo/ Juan B. Justo/ Pacífico

La estación se ubicará bajo la traza de la Av. Santa Fe con epicentro entre Av. Luis María Campos y Av. Int. Bullrich en el barrio de Palermo.

El tramo norte correspondiente a la cabecera de la traza presenta una composición asociada al corredor de la Avenida Las Heras. En segundo orden de predominancia se identifica el uso comercial concentrado sobre la Avenida Santa Fe. Asimismo, se registran equipamientos especiales y usos vinculados a oficinas, educación y salud, entre otros.

Conjuntamente, la oferta de transporte público en un radio de 500 m está conformada por el sexto nodo intermodal de la región metropolitana, siendo este la estación Palermo de la línea de ferrocarril San Martín (ramal: Retiro – Pilar – Dr. Cabred), además de la estación Palermo de la Línea D (Congreso de Tucumán – Catedral), 22 líneas de colectivos, red de bicisendas de doble mano y 1 estación de “Ecobici”.

Esta estación propone la conexión subterránea con la estación Palermo de la Línea D de jerarquía intermodal metropolitana.

Las bocas de acceso a la estación se ubicarán sobre la Av. Santa Fe, entre Av. Luis María Campos y Av. Int. Bullrich en el predio correspondiente al Regimiento de Infantería I y II de Palermo.

Se adjunta Plano de las Estaciones Trazado de vías - planialtimetría mediante Informe N° IF-2026-20223041-GCABA-APRA.

Cocheras

En función de los tiempos de recorrido y frecuencias se establece la necesidad de 25 formaciones, con lo cual se propone la ejecución de 3 cocheras con capacidad para alojar finalmente a 26 formaciones.

Por consiguiente se proyectan (hasta el momento): una al inicio de la traza con capacidad para 8 formaciones, sumando 1 en el andén de la Estación Brandsen; otra bajo la Plaza Garay con espacio para 8 formaciones a través de un enlace en la vía descendente entre las estaciones Cochabamba y Constitución (que a su vez permitiría la conexión ferroviaria con la Línea C del Subte) y otra; en el final de la traza en Palermo, también con capacidad para alojar 8 formaciones, sumando 1 en el andén de la estación que se ubicará detrás de la Estación Palermo/ Juan B. Justo/ Pacífico.

Sistema de Energización de la Línea

Se trata del conjunto de equipos e instalaciones destinados a proveer el suministro eléctrico necesario para la operación de la línea principal, las estaciones y el material rodante de la Línea F.

Es preciso destacar, que en las inmediaciones de las estaciones Brandsen, Pizzurno y Juan B. Justo se emplazarán los locales destinados a las Subestaciones Rectificadoras de Tracción (SER). Estas instalaciones dispondrán de una oficina y baño para personal transitorio, el sistema contra incendio, el pozo de bombeo y las cámaras de toma de energía en media tensión (13,2 kV), configuradas con un esquema de doble alimentación provista por compañías distribuidoras de energía (EDENOR y/o EDESUR). A su vez, en cada una de las estaciones se instalará un Centro de Potencia (CP) encargado de suministrar la energía eléctrica requerida para el funcionamiento de las mismas.

Se provee mayor información en los siguientes puntos: 3.4.1 Subestaciones Rectificadoras de Tracción (SER); 3.4.2 Centros de Potencia (CP); 3.4.3 Instalaciones eléctricas de las estaciones; 3.4.4 Instalaciones eléctricas de los túneles, del ETIA (Informe N° IF-2026-20219129-GCABA-APRA, pags. 44-47)

Sistema de ventilación

Tal como se describe en ETIA (IF-2026-20219129-GCABA-APRA, pags. 47-48), el conjunto de equipos instalado en salas de ventilación proporcionará la inyección y extracción forzada de aire en las estaciones y extracción forzada de emergencia en los túneles. Los sistemas de inyección y extracción de aire de los locales particulares y del vestíbulo utilizarán ventiladores centrífugos, mientras que los sistemas de inyección general de andenes y vestíbulos estarán compuestos por ventiladores axiales. En las estaciones el aire será distribuido a través de una red de conductos de chapa galvanizada de sección oval, rectangular o circular, los cuales estarán suspendidos en las losas y bóvedas de las mismas. Los conductos estarán conectados mediante juntas flexibles capaces de soportar altas temperaturas y evitar la transmisión de las vibraciones producidas por los equipos.

Sistema de escurrimiento interno de aguas y drenaje de napa

De acuerdo con lo informado por el profesional actuante, el agua que ingrese a través del desagüe de las ventilaciones o infiltraciones accidentales serán conducidas mediante las soleras de los túneles y estaciones hasta los pozos de bombeo de drenaje, asegurando una cota adecuada de escurrimiento. Se dispondrán cámaras especiales para los casos de saltos de agua y si hubiera diferencia de nivel, se empalmará mediante un caño de continuidad.

Asimismo, se instalará un pozo de bombeo de drenaje con tapa hermética en cada estación y en los puntos bajos del trazado del túnel, con capacidad suficiente para drenar el caudal de las zonas de influencia de la estación y los tramos entre dichos puntos bajos del túnel. La descarga de las aguas recolectadas por el escurrimiento interno tendrá una válvula de retención antirretorno.

Condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad física y/o con movilidad reducida

Con el fin de asegurar un diseño de las instalaciones accesible e inclusivo, se contemplan las adecuaciones y adaptaciones

necesarias que garantizan a las personas con discapacidad el acceso y uso de las mismas en igualdad de condiciones con el resto de la población, conforme a los criterios de accesibilidad universal y a la normativa vigente.

Del mismo modo, se dio intervención a el área competente del GCABA, se desarrollará más adelante.

ETAPA CONSTRUCTIVA

- **Construcción de los túneles**

Conforme surge del ETIA presentado, y como se mencionó *ut supra*, la excavación típica será efectuada de forma mecanizada mediante una máquina TBM (Tunnel Boring Machine) del tipo EPB (Earth Pressure Balance) con un diámetro de excavación de 6.10m, el cual ha sido estimado según un gálibo para vía sencilla con las siguientes consideraciones: Diámetro interno de anillo 5.40m, Espesor de dovelas del anillo 0.275m, Diámetro externo de anillo 5.95m, Sobre-corte de excavación 0.15m, Diámetro de excavación 6.10m.

La velocidad de avance de la máquina se controla mediante el empuje de los gatos hidráulicos que accionan contra las dovelas del revestimiento previamente colocadas.

El proceso de montaje o colocación de las dovelas comienza con la maniobra de bajada hasta el portal de entrada del túnel, de donde son transportadas hasta el lugar de su colocación mediante un tren de apoyo. El proceso de colocación se lleva a cabo mediante un brazo erector integrado dentro del escudo de la máquina, el cual se encarga de levantar la dovela, ya sea mediante un perno o tornillo que se inserta en una rosca dejada para esa función en el centro del elemento o por aplicación de succión, llevándolo a la posición que le corresponda. Una vez que se cuenta con las piezas al alcance, el erector inicia el ciclo para el armado de los anillos. Se describe el proceso completo en el apartado 4. *Construcción de túneles* (IF-2026-20219129-GCABA-APRA, página 54-59).

- **Pozo de Ataque TBMs**

De acuerdo a lo informado por el profesional interviniente, se construirá a continuación de la estructura de la Estación Brandsen el Pozo de Ataque para el montaje de las TBMs e inicio de los túneles. Se estima tendrá una longitud de 80 m por 30 m de ancho, la de esta estructura será cercana a los 8 m desde el nivel de calle actual. La construcción se realizará a cielo abierto. Se estima por las características de su emplazamiento actual afectará la calle Brandsen, Gral Hornos y subida a la AU. Frondizi.

Desde este pozo se instalarán las máquinas TBMs y se registrará un intenso movimiento de vehículos y maquinarias proveyendo en un primer momento dovelas y retiro del material excavado y luego, una vez construidos los túneles, el ingreso de todos los productos, insumos materiales para la instalación de la infraestructura ferroviaria (vías, sistema energético, etc.).

Al momento de elaboración del presente Informe Técnico, no se ha definido por el momento un pozo de salida de las TBMs una vez finalizados los túneles. En efecto, se estima que el pozo de extracción podría evitarse si se considera la opción de abandonar el escudo (frente de la tuneladora).

- **Obrador Principal**

El profesional actuante manifiesta que el Obrador Principal podría estar en cercanías a la zona de obras proyectadas en torno a la calle Brandsen en Barracas (cocheras, estación y fundamentalmente pozo de ataque de TBMs). En términos generales se estima se organice en tres sectores funcionales: administrativo, de preparación de materiales y de mantenimiento/almacenes.

Asimismo, cada estación contará con un obrador con el objetivo de cubrir las necesidades de cada obra. Además, todas las zonas de obradores estarán debidamente iluminadas y contarán con cerramientos perimetrales y elementos de señalización que garanticen condiciones seguras de circulación para peatones y trabajadores.

Por último, se informa que una vez finalizada la obra, se desmontará la totalidad de las instalaciones de obradores, incluyendo la demolición de todas las instalaciones, caminos, senderos, cercos, etc., retirando de la obra la totalidad de los producidos de obra y dejando el terreno en las mismas condiciones en que fueron encontradas al inicio de la obra.

- Planta de Dovelas

En relación a la Planta de Dovelas, mediante Informe N° IF-2026-27133766-GCABA-DGPRO el Titular comunica que: *“...la ubicación y características específicas de la Planta de Dovelas será definida por la empresa adjudicataria de las Obras (en curso Licitación Pública Nacional e Internacional N.º 10241-0094-LPU25, tramitada mediante el Expediente EX-2025-43793855-- GCABA-DGTALMI, correspondiente a la contratación de la “Ingeniería, Construcción Obra e Instalaciones y Equipamiento de la Línea F de Subterráneos”.*

- Metodología Constructiva Estaciones y Cocheras

En función de las características del área de implantación de cada una de las estaciones se han previsto implementar dos tipos de metodologías constructivas: Caverna o Cut & Cover. Bajo la metodología Cut and Cover se materializarán las siguientes estaciones de la Línea F: Brandsen, Constitución y Congreso. Y bajo la metodología Caverna se materializarán las estaciones de la Línea F: Cochabamba, Chile, Corrientes, Pizzurno/ Santa Fe, Recoleta/ Junín, ospital Rivadavia/ Pueyrredón, Parque Las Heras/ Ruggeri, Plaza Italia/ Ecoparque, Palermo/ Juan B. Justo/ Pacífico.

Se acompaña dentro del Estudio Técnico de Impacto Ambiental una descripción detallada de las metodologías seleccionadas (Informe N° IF-2026-20219129-GCABA-APRA, página 63-71).

Asimismo, para posibilitar la construcción de las estaciones proyectadas, en el ETIA se describen el conjunto necesario de intervenciones auxiliares, del mismo modo, el profesional aclara que: *“...En la instancia de adjudicación, la Contratista deberá definir ubicaciones y dimensiones, cantidad, etc. Debido a que en esta instancia se desconoce estos detalles no serán evaluadas en el marco del presente EIA”* referido a Pozos de Ataque, Rampas de acceso, Galerías de drenaje, Obradores (Informe N° IF-2026-20219129-GCABA-APRA, páginas 71-80).

- Alternativas de Sitio de Disposición Final

Durante la etapa de construcción de la Línea F se extraerá suelo para la ejecución de estaciones, túneles y accesos, asociados a las metodologías constructivas previstas. Surge de la presentación que, los volúmenes de excavación estimados para el proyecto son del orden de 1.100.000 m³ de suelo, de los cuales aproximadamente 616.018 m³ corresponderán a las excavaciones de los túneles.

Cabe mencionar, que se encuentra iniciado el expediente EX-2026-23375035- -GCABA-APRA para dar cumplimiento a la Resolución N° 227-GCABA-APRA/23.

Consecuentemente, se prevé el desarrollo de un monitoreo del suelo excavado para garantizar una adecuada disposición de este y en caso de registrarse suelo contaminado deberá ser gestionado como tal bajo la normativa vigente tal como se define en el Plan de Gestión Ambiental que acompaña el ETIA (IF-2026-20222054-GCABA-APRA).

Por consiguiente, se presentaron tres Alternativas de disposición final conforme surge de la documentación aportada por el Titular mediante Informe N° IF-2026-27133766-GCABA-DGPRO:

“La Alternativa 1: Desembocadura del Arroyo Medrano cuenta con Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental "TAAM ETAPA I - SITIO PARA IMPLANTACIÓN DE OBRADOR" y ya fue anexado al Expediente N.º EX – 2015 – 10300915 – MGEYA – APRA “OBRAS DE RELLENO Y READECUACIÓN DE LA DESEMBOCADURA DEL ARROYO MEDRANO”, categorizada CON RELEVANTE EFECTO para la solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental del mismo

Alternativa 2 – Frente de Aeroparque No dispone de un Estudio Técnico de Impacto Ambiental asociado a la utilización de este sector para la disposición de los áridos provenientes de la obra Línea F. En caso de resultar seleccionada como sitio

de disposición final, se elaborarán los estudios técnicos y ambientales específicos que correspondan y se tramitarán las autorizaciones pertinentes ante las autoridades competentes, en cumplimiento de la Ley N.º 123 y su normativa reglamentaria.

Alternativa 3 – Puerto de Buenos Aires En caso de definirse este destino, se realizarán los estudios técnicos y ambientales que resulten necesarios y se gestionarán las autorizaciones correspondientes ante los organismos competentes, conforme al procedimiento técnico-administrativo establecido por la Ley N.º 123 y demás normativa aplicable.”

- Plan de cierre

En relación al cierre y desmantelamiento de la obra, el Titular comunica que: “la empresa adjudicataria de las Obras deberá presentar un Plan de Cierre que acompañe el avance de la Obra. En el EIA se ha previsto una medida de gestión para garantizar la adecuada gestión ambiental en relación a las actividades de abandono y cierre de cada frente de obra. La medida se encuentra en el “Capítulo 8 – Medidas de Gestión Ambiental” en el ítem 24. GESTIÓN DE LA ETAPA DE ABANDONO Y CIERRE. En la misma, a su vez, quedan establecidos los Programas del Plan De Gestión Ambiental (Capítulo 9) que estarán involucrados en estas actividades: Programa De Gestión De Obras En Espacio Público, Programa De Gestión De Residuos, Efluentes y Emisiones, Programa De Protección Del Suelo Y Estabilidad Del Terreno, Programa De Manejo De Espacios Verdes, Arbolado Urbano y Fauna” (Informe N° IF-2026-27133766-GCABA-DGPRO).

INTERFERENCIAS

La construcción de los túneles mediante máquinas tuneladoras (TBM) contempla cruces bajo estaciones de metro operativas y una densa red de servicios que incluye conductos pluviales de gran porte, cloacas, tendidos de gas, electricidad y fibra óptica/telefonía. Estos puntos, identificados como interferencias críticas, requieren un manejo preventivo riguroso para garantizar la continuidad de los servicios y la integridad estructural del entorno.

Del ETIA surge que, a nivel de diseño, se realizaron modificaciones que permiten evitar o mitigar el impacto sobre dicha infraestructura. No obstante, se identifican interferencias sensibles que requerirán de una serie de estudios técnicos previos a la ejecución de las obras por parte de la Contratista que resulte adjudicataria de las obras.

De igual forma, en cuanto a la construcción de las Estaciones, se identifican interferencias que en mayor medida deberán ser gestionadas directamente durante la fase constructiva, resultando en trabajos de reubicación temporal o permanente de las infraestructuras, lo cual puede implicar interrupciones en los servicios.

En este sentido, se destaca que en las estaciones a construir bajo el método Cut and Cover (3 estaciones), todas las interferencias identificadas se verán afectadas durante la primera etapa, debido a la naturaleza de la excavación desde superficie, volviéndose imperiosa el manejo de dichas interferencias. En cambio, en las estaciones construida bajo el método Caverna (9 estaciones), solo se consideran aquellas interferencias ubicadas donde se proyecten los pozos de ataque o rampas, instalaciones que aún no fueron definidas en su ubicación específica, por lo que deberán ser evaluadas por la empresa contratista. Existe también riesgo de afectación en relación a los accesos definitivos y/o rejas de ventilación.

A través de la Tabla 8. Interferencias críticas Túneles TBM. Fuente: UPU y Asociados, IATASA y ATEC, 2025; y Tabla 9. Posibles Interferencia con servicios público. Estaciones y túnel Tramo A. se detallan las interferencias identificadas en la traza de los túneles (IF-2026-20219129-GCABA-APRA página 91-94).

Del mismo modo se encuentra la planimetría de interferencias y planaltimetría donde se puede observar la infraestructura relevada y con potencial afectación (IF-2026-28525919-GCABA-DGPRO).

UNIDADES PARCELARIAS NECESARIAS

En el marco del diseño de accesos y entorno de determinadas estaciones asociadas a la Línea F, se requerirá la expropiación de una serie de parcelas públicas y privadas. De esta manera, se manifiesta que el desarrollo de dos curvas en la traza de los

túneles supone la utilización del espacio subterránea de un conjunto de parcelas en dos puntos específicos de la Ciudad. En este sentido, se definieron criterios de las parcelas seleccionadas, que según se expresa en el ETIA, se basaron en el marco de: “...servicios de “*Consultoría Integral para el Proyecto de Arquitectura e Ingeniería relacionado a la construcción integral de la Línea F de subterráneos*”, contratados mediante Licitación pública N° 3125-0656-LPU25, adjudicado a la UTE integrada por UPU y Asociados, IATASA y ATEC.

Metodológicamente se utilizaron indicadores según el criterio declarado de selección de las parcelas, redundando en dos criterios principales: a) renovación de parcelas (Proceso mediante el cual una parcela ya edificada puede ser intervenida para adecuarse a los parámetros actuales del Código Urbanístico) y capacidad constructiva remanente de las parcelas en los entornos de estaciones; y b) disponibilidad de espacios verdes (UPU y Asociados, IATASA y ATEC, 2025).

En términos urbanos, se plantea deseable priorizar para los distintos proyectos de acceso a las estaciones la elección de parcelas con edificaciones con mayor potencial de renovación, bajo los parámetros descritos en el ítem anterior. Respecto a la capacidad constructiva remanente, se evaluó para las parcelas del entorno inmediato de las futuras estaciones qué proporción existe entre los volúmenes edificados actuales y la capacidad constructiva potencial por Código Urbano, con el objeto de identificar aquellas que tienen mayor margen de crecimiento y complementar el indicador de renovación.” (IF-2026-20219129-GCABA-APRA, páginas 80-81)

Con base a estos principios, se declara que se seleccionaron parcelas completas privadas sujetas a expropiación (un total de 12 en todo el proyecto) y otras parcelas que constituyen Bienes de Dominio Público y Privados del GCBA y del Estado Nacional, las cuales se presentan en la “*Tabla 6. Parcelas necesarias identificadas en el proyecto de la Línea F. febrero 2026*” del ETIA (IF-2026-20219129-GCABA-APRA, página 81).

Del mismo modo, el Titular mediante Informe N° IF-2026-27133766-GCABA-DGPRO agrega que: “*En el marco Ley 238/1999 Calificación de Utilidad Pública y la Ley 670/2001 Autorización de construcción nuevas líneas de subterráneo se deberá sancionar una ley que declare de utilidad pública las parcelas y subsuelos requeridos para la materialización de la Línea F.*” Se anexa como Informe N° IF-2026-28526379-GCABA-DGPRO el Proyecto de Ley PDLEY-2026-4-GCABA-AJG a la fecha confeccionado para su discusión en la Legislatura Porteña donde en su Artículo 3° expresa: “*Declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación, en los términos de la Ley 238, los predios detallados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Ley*”.

PLAZO DE OBRA

Se estima un plazo total de 50 meses para la ejecución de la obra, considerando la construcción de todas las estaciones y ambos túneles.

Según expresa el profesional interviniente, el primer año estará concentrado en las tareas preparatorias principales como el montaje de Obrador Principal y Planta de Dovelas, fabricación de stock inicial de las mismas y construcción del Pozos de Ataque y montaje de las tuneladoras. A partir del segundo año comenzarán a ejecutarse los túneles en simultáneo, con un mes de diferencia, demandando un total de 33 meses cada uno.

Del mismo modo, se declara que los plazos de las estaciones varían siendo que todas demandarán mínimamente 24 meses. Por la estrategia adoptada no puede independizarse el desarrollo de los túneles del de las estaciones debiendo estar construida la caverna principal de la misma antes del paso de las TBMs por lo que se requiere de construcción en paralelo de varias estaciones.

Los plazos definidos en casa estación durante la etapa de obra se indican en el Cronograma de Obra que se anexa (IF-2026-28526025-GCABA-DGPRO).

2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

En el Capítulo 7 del ETIA (IF-2026-20221297-GCABA-APRA) se incorpora el apartado de “Evaluación de Impactos Ambientales y Sociales”. En el mismos se presenta la evaluación de las interacciones que podrían llegar a producirse entre

las acciones con incidencia ambiental derivadas de las distintas fases del proyecto, y los componentes ambientales y sociales del entorno susceptibles de ser influidos por tales acciones. El análisis incluye las interacciones sobre el medio físico, biótico y social.

El procedimiento comienza con la identificación de las interacciones entre las acciones principales del proyecto y los factores ambientales potencialmente afectados. Para esta identificación de impactos se utilizó una matriz de interacción bidimensional tipo Leopold (Leopold et al. 1971), que permite relacionar las acciones del proyecto con los factores ambientales relevantes. Cuando se registra cruce entre acción y factor se registra un impacto potencial. Posteriormente, se realiza una valoración cualitativa y cuantitativa de dichos efectos, con el objetivo de determinar su relevancia ambiental.

Se declara que para esta evaluación se adopta como referencia la metodología desarrollada por Conesa Fernández Vitoria (1997).

Se adjunta la Matriz de Interferencias que contemplan las Acciones del Proyecto y Factores Ambientales y Sociales. (IF-2026-20221297-GCABA-APRA pág. 13); la Matriz de Impacto y Resumen - Túneles e Infraestructura Ferroviaria (IF-2026-20221297-GCABA-APRA pág. 14); la Matriz de impactos y resumen - Estación Brandsen y Cocheras (IF-2026-20221297-GCABA-APRA pág. 15); la Matriz de Impactos y Resumen - Estación Constitución (IF-2026-20221297-GCABA-APRA pág. 16); la Matriz de Impacto y Resumen - Estación Cochabamba (IF-2026-20221297-GCABA-APRA pág. 17); la Matriz de Impacto y Resumen - Estación Chile (IF-2026-20221297-GCABA-APRA pág. 18); la Matriz de Impacto y Resumen - Estación Congreso (IF-2026-20221297-GCABA-APRA pág. 19); la Matriz de Impacto y Resumen - Estación Corrientes (IF-2026-20221297-GCABA-APRA pág. 20); la Matriz de Impacto y resumen - Estación Pizzurno/Santa Fe (IF-2026-20221297-GCABA-APRA pág. 21); la Matriz de Impacto y Resumen - Estación Recoleta/Junín (IF-2026-20221297-GCABA-APRA pág. 22); Matriz de Impacto y Resumen - estación Pueyrredón/Hospital Rivadavia (IF-2026-20221297-GCABA-APRA pág. 23); la Matriz de Impacto y Resumen - Estación Parque Las Heras/Ruggieri (IF-2026-20221297-GCABA-APRA Pág. 24); la Matriz de Impacto y Resumen - Estación Plaza Italia/Ecoparque (IF-2026-20221297-GCABA-APRA pág. 25); la Matriz de Impacto y Resumen - Estación Palermo/Juan B. Justo/Pacífico (IF-2026-20221297-GCABA-APRA pág. 26) y la Matriz de Impacto y Resumen - Línea F etapa operativa (IF-2026-20221297-GCABA-APRA pág. 27).

Descripción de impactos ambientales y sociales:

De acuerdo a lo declarado por el profesional interviniente, surge que:

MEDIO FÍSICO

Calidad de Aire:

Como toda obra civil, la ejecución de las tareas constructivas necesarias para la materialización del Proyecto puede generar afectaciones sobre la calidad del aire, principalmente por la emisión de gases de combustión y la generación de material particulado. En este sentido, el funcionamiento de equipos con combustión interna puede producir emisiones de CO₂, NO₂, CO, NO_x, SO₂, COVs y material particulado (PM₁₀ y PM_{2.5}) que se dará principalmente por movimiento de vehículos, mientras que la resuspensión de partículas se asocia a la movilización de suelos (excavaciones), demoliciones de edificaciones, rotura de pavimento y/o veredas, remoción de cobertura vegetal y extracción de ejemplares arbóreos, etc. (Limpieza del Terreno), desarrollo de obras civiles (Construcción Pozo de Ataque TBMs, Construcción Losa de Techo – Est. Cut and Cover – Construcción de Accesos definitivos y Rejas de Ventilación), manejo de interferencias.

Se declara que la evaluación se concentra en aquellas actividades con interacción directa con la atmósfera urbana, es decir, principalmente en superficie. En este sentido, no se vislumbran diferencias por el área específica donde se desarrollan a nivel superficial (diversos sitios en la ciudad) sino por el tipo de actividades, magnitud de estas, plazos asociados, etc.

A su vez, para la totalidad de las acciones constructivas mencionadas, los impactos sobre la calidad del aire presentan un comportamiento relativamente homogéneo en varios atributos. En todos los casos, el impacto es negativo, directo, reversible

a corto o mediano plazo y recuperable mediante medidas de mitigación, dado que las emisiones cesan al finalizar las actividades y las concentraciones tienden a retornar a niveles de línea de base por dispersión atmosférica.

Asimismo, los impactos presentan en general carácter sinérgico, al interactuar con la carga de fondo de contaminación urbana, y acumulativo en aquellas acciones de mayor duración o intensidad, debido a la deposición y potencial resuspensión de material particulado. Los atributos que determinan la magnitud final del impacto son principalmente la intensidad, la extensión y la persistencia, los cuales varían según la acción considerada.

En este sentido, se distinguen las siguientes acciones relevantes: Movimiento de vehículos y maquinaria resultando en un impacto Negativo Moderado.

Se eleva la intensidad para el vinculado al componente Túneles e Infraestructura Subterránea ya que demandará el mayor movimiento de vehículos (asociados a extracción de suelo para conformación de túneles – aproximadamente 27 camiones por día-, traslado de dovelas y luego de toda la infraestructura subterránea), mayor extensión (para transporte de suelo se consideran 3 sitios alternativos sobre Río de la Plata siendo el más lejano uno ubicado en el barrio de Núñez) y mayor plazo (los 50 meses de la etapa constructiva).

Limpieza de terreno, Construcción de Pozos de Ataque y Losas de Techo; Manejo de interferencias y Obras Civiles de Accesos y Ventilaciones; Contingencias, resultando en un impacto negativo moderado.

Para el caso de las estaciones, se estima que las excavaciones se realizarán principalmente de manera subterránea ya que en ambos casos (CUT AND COVER y Caverna) se proyectan Pozos de Ataque y/o Rampas de Acceso para realizar estas tareas de excavación (y luego obras civiles y de montaje de infraestructura ferroviaria, etc.). Así, no tendrán una alteración directa sobre la calidad del aire (por ejemplo, resuspensión de material particulado). Con relación a estas obras, se estima se genere la mayor concentración de emisión de material particulado para su montaje, previéndose rotura de pavimento y excavaciones durante su funcionamiento, concentrando la salida y entrada de vehículos para retiro de material excavado y luego insumos para armado de la estación

Por su parte, la **Presencia y operación de la Línea F** comprende el funcionamiento integral del sistema de transporte subterráneo, incluyendo circulación de trenes, sistemas de ventilación, iluminación y servicios auxiliares.

Al respecto de declara que, el sistema operará con tracción 100% eléctrica, por lo que no existen emisiones directas de combustión en los trenes. Las emisiones asociadas corresponden a consumos eléctricos, por lo tanto, son indirectas. En este contexto, el proyecto genera un efecto de sustitución modal, desplazando viajes realizados en modos de transporte de mayor intensidad de emisiones (automóviles particulares, taxis o colectivos).

En términos integrados, el impacto presenta signo positivo, debido al balance favorable entre emisiones indirectas y reducción de emisiones del sistema de transporte urbano. La intensidad de las emisiones directas es baja, la extensión de las emisiones indirectas es global, y el impacto presenta carácter permanente, continuo y acumulativo en términos de beneficio ambiental. Asimismo, presenta sinergia positiva, al articularse con políticas de movilidad sostenible y descarbonización energética.

El efecto sobre la calidad del aire es indirecto pero significativo, al contribuir a la reducción de contaminantes locales en corredores de alto tránsito. En conjunto, la valoración integrada corresponde a un impacto positivo moderado, asociado al efecto de mitigación de emisiones y mejora progresiva de la calidad del aire urbano.

Suelo:

Dado que el proyecto implica la remoción temporal pero principalmente permanente de suelo, la alteración de la estratigrafía natural y la impermeabilización del subsuelo para estructuras subterráneas, se generarán modificaciones en las propiedades físicas, químicas y funcionales del mismo, siendo las acciones más impactantes la excavación (con mayores volúmenes para el caso de los túneles, luego estaciones que requieran la metodología Cut and Cover para materializarse y luego de Caverna).

El efecto es directo para la mayoría de las acciones, dado que las alteraciones provienen de fuentes constructivas identificables que inciden inmediatamente sobre el suelo en el área de intervención. La periodicidad se caracteriza como periódica para acciones planificadas e irregular para contingencias. En cuanto al atributo de sinergia, se observa que la mayoría de las acciones presentan un impacto de carácter sinérgico (Construcción de Pozo de Ataque, Funcionamiento TBMs, Limpieza de Terreno, Construcción de Losa de Techo, Excavación, Contingencias), ya que las modificaciones del suelo interactúan con otros componentes del proyecto (agua subterránea, estructuras fundadas, cuenca urbana) o con factores externos que pueden amplificar el impacto.

Por su parte, las acciones de menor intensidad y extensión puntual (Manejo de Interferencias) presentan un impacto no sinérgico con interacción mínima con otras fuentes de alteración del suelo. Respecto al atributo de acumulación, este es acumulativo en acciones de larga duración o alta intensidad (Construcción de Pozo de Ataque, Funcionamiento TBMs, Construcción de Losa de Techo, Excavación, Contingencias), dado que la extracción continua de suelo y agua genera modificaciones acumulativas en las tensiones efectivas del terreno que pueden manifestarse como asentamientos progresivos o bien, los derrames repetidos pueden generar pasivos ambientales; mientras que en acciones puntuales (Manejo de Interferencias) la acumulación es simple debido a la dispersión espacial y temporal de las fuentes de alteración.

Se declara que los atributos que presentan variación significativa entre acciones y determinan la valoración integrada final son principalmente la intensidad, la extensión, la persistencia y la reversibilidad.

En este sentido las acciones pueden ser agrupadas de acuerdo con la valoración integrada de la siguiente manera:

Impacto Negativo Bajo: se registra para los casos de manejo de interferencias.

Impacto Negativo Moderado: agrupa las acciones de Limpieza de Terreno (para todos los componentes), Construcción de Pozo de Ataque TBMs y Accesos y Rejas de Ventilación y las Contingencias (de todos los componentes constructivos).

Impacto Negativo Alto: Incluye Funcionamiento TBMs, todas las Excavaciones y la Construcción de Losa de Techo (Cut and Cover). Estas acciones comparten intensidad alta y persistencia permanente en términos de geometría excavada y volúmenes involucrados.

Asimismo, se manifiesta que, como fuera expuesto se consideran a la fecha tres posibles alternativas de sitios para la disposición del material excavado. Con relación al factor esas tareas se deberán de analizar en el marco de los permisos ambientales existentes o que se soliciten para sus propios desarrollos (Desembocadura del Arroyo Medrano, Frente de Aeroparque y Puerto de Buenos Aires), por lo que no se incluyen en esta evaluación de impactos.

Geología e Hidrogeología:

Dado que el diseño del proyecto contempla profundidades máximas del orden de 25 m bajo nivel de superficie, la ejecución de las obras generará modificaciones significativas sobre el medio geológico y geomorfológico, así como sobre el sistema hidrogeológico, tanto en términos de niveles piezométricos (dinámica/cantidad) como de calidad del agua subterránea (propiedades fisicoquímicas). Los impactos se vinculan principalmente con la excavación profunda, la modificación del estado tensional del terreno y la interferencia con el régimen de flujo subterráneo, configurando en general impactos directos, de intensidad alta a muy alta, predominantemente permanentes e irreversibles sobre el medio geológico, y temporales a permanentes en el sistema hidrogeológico (según condiciones de operación y drenaje), con predominio de impactos negativos de magnitud alta en la etapa constructiva.

El Funcionamiento de TBMs, para el desarrollo de los túneles constituye la acción de mayor relevancia en la generación de impactos sobre el medio geológico e hidrogeológico, al producir una perturbación continua, lineal y de gran extensión longitudinal (10,9 km).

Desde el punto de vista geológico, se genera la remoción sistemática del material original, con pérdida de continuidad de las unidades estratigráficas de la secuencia pampeana y su reemplazo por una estructura artificial (dovelas-túneles). Este proceso implica una modificación directa de las propiedades geomecánicas del subsuelo, de carácter permanente e

irreversible.

En términos de niveles hidrogeológicos, durante la excavación se producen descensos piezométricos localizados asociados al abatimiento de napa, generación de gradientes inducidos y drenaje de niveles más permeables hacia el frente de excavación. Estas modificaciones alteran el régimen de flujo subterráneo, pudiendo cambiar tanto la dirección como la velocidad del escurrimiento.

En la etapa posterior, el túnel puede comportarse como una estructura de menor permeabilidad relativa respecto del medio circundante, generando un efecto barrera hidráulica parcial, cuya magnitud y alcance dependen de la continuidad, espesor y permeabilidad relativa de las unidades hidroestratigráficas atravesadas. Esto puede traducirse en acumulación de agua arriba y disminución del flujo aguas abajo, configurando una alteración persistente en la distribución de presiones dentro del acuífero.

La depresión del nivel freático puede inducir procesos de consolidación en suelos finos, con generación de asentamientos diferenciales, lo cual introduce una interacción potencial con estructuras e infraestructuras existentes.

Por otra parte, se estima que se producirán cambios en la calidad química de los sedimentos y del acuífero freático, derivados del contacto del agua con aditivos, morteros y otras sustancias utilizadas en el proceso constructivo, que pueden generar variaciones de pH, incremento de turbidez y otras posibles alteraciones químicas que modifican las condiciones de calidad naturales del subsuelo.

A su vez, la alteración de los gradientes hidráulicos puede inducir la movilización de contaminantes preexistentes en el medio urbano, así como la generación de nuevas conexiones hidráulicas entre niveles, favoreciendo procesos de transporte y redistribución de contaminantes. En este sentido, y en función de los resultados de la Fase I ambiental desarrollada para el proyecto, la presencia de potenciales fuentes de contaminación se encuentra acotada a sectores puntuales del área de estudio, lo que permite reducir la incertidumbre asociada a la movilización de contaminantes, sin descartar la ocurrencia de afectaciones localizadas.

En conjunto, se trata de un impacto de intensidad muy alta, inmediato, directo, permanente, acumulativo y sinérgico, constituyéndose como una acción crítica dentro del proyecto, con un impacto negativo alto. Vale mencionar que es una condición necesaria, inherente a la materialización del proyecto, cuya magnitud refiere a la alteración de las condiciones de base.

La Construcción del Pozo de Ataque TBMs y la excavación resulta en un impacto negativo alto, análogo en su lógica a las excavaciones tipo Cut and Cover.

En las Estaciones Cut and Cover, las Excavaciones y las Obras Civiles Subterráneas implican intervenciones de gran escala, tanto en volumen como en superficie, generando una remoción completa del perfil estratigráfico y su reemplazo por estructuras rígidas (muros pantalla, losas), lo que configura una modificación sustancial del medio geológico.

En términos de niveles, la depresión de napa produce conos de abatimiento de mayor extensión que los asociados al tunelado, pudiendo interferir con flujos subterráneos locales e incluso de mayor escala. Los muros pantalla introducen un efecto barrero significativo, cuya magnitud depende de la geometría de la obra y de las características hidrogeológicas del medio, generando compartimentación del acuífero y redistribución de niveles piezométricos.

Se trata de un impacto directo, de intensidad muy alta, permanente e irreversible, resultando en un impacto negativo alto en relación con las excavaciones y moderado para las obras civiles subterráneas (menor intensidad).

Las Contingencias (todos los componentes de etapa constructiva) resultan en un impacto negativo alto.

En términos de niveles, los túneles y estaciones actúan como elementos de interferencia, manteniendo efectos de barrera hidráulica y modificando la distribución de presiones en el acuífero. No obstante, se identifica en este caso una tendencia a la reversibilidad de manera natural.

En conjunto, los impactos durante la etapa operativa son de menor intensidad que en la etapa constructiva, aunque de carácter permanente en términos de modificación del régimen hidráulico, resultando en un impacto negativo moderado, con escenarios contingentes de baja probabilidad, mayor intensidad y localizados, evaluados como impacto negativo alto.

Asimismo, se señala que, los impactos vinculados a la calidad del agua subterránea permiten la implementación de medidas de prevención, mitigación y monitoreo, mientras que las alteraciones físicas asociadas a las tareas de excavación y a la presencia permanente de estructuras subterráneas implican modificaciones irreversibles sobre el medio. En este sentido, y de manera conservadora, en la matriz se ha considerado al factor como irrecuperable, sin perjuicio de la recuperabilidad parcial asociada a los aspectos de calidad, conforme se desarrolla en los capítulos de gestión ambiental.

MEDIO BIOLÓGICO

Espacios Verdes

La ejecución de las obras civiles asociadas a las obras del sistema de movilidad Línea F podrá afectar negativamente a diversos espacios verdes durante su desarrollo. En este sentido, todos aquellos espacios superficiales que se deberán ocupar para el desarrollo específico de las obras ligadas a cada Acción (construcción del pozo de ataque, construcción de cocheras, accesos y rejillas de ventilación, entre otros) podrán demandar la remoción de la carpeta vegetal y afectación de los espacios verdes.

En la página 37-38 se describen los impactos sobre espacios verdes según componentes de la obra en la Etapa Constructiva.

De lo evaluado en el espacio de Ecoparque y el Jardín Botánico, se observa que la obra de método constructivo caverna ubica los accesos dentro de dichos espacios verdes, de alto valor ecosistémico, generando afectación negativa moderada sobre arbolado y vegetación, de extensión parcial, inmediata y de mediana a larga duración.

En los accesos a la Línea F a construir en área cedidas por el Ecoparque y del Jardín Botánico, si bien son una pequeña fracción de ambos Espacios Verdes, la reversibilidad es limitada debido a la sensibilidad ecológica de los sectores intervenidos. **Se considera una intensidad alta.**

Arbolado Urbano

La ejecución de las obras civiles asociadas a las obras del sistema de movilidad Línea F podrá afectar negativamente a ejemplares del arbolado urbano durante su desarrollo.

En este sentido, todos aquellos espacios superficiales que se deberán ocupar para el desarrollo específico de las obras ligadas a las distintas Actividades podrán demandar la remoción y afectación de los ejemplares arbóreos allí localizados.

En algunos casos, se proveerá su trasplante y en otros su compensación, según el marco normativo fijado por la Ley 3263 de Arbolado Público Urbano y el Plan Maestro de Arbolado, que priorizan la protección, aumento de la cobertura arbórea y uso de especies nativas. También, es posible prever impactos por afectación de estructura radicular vinculada a algunas estructuras subterráneas y eventualmente masa arbórea para garantizar movilidad de grandes maquinarias, etc.

Se visualiza la tabla de Arbolado afectado directamente por las obras (IF-2026-20221297-GCABA-APRA página 39).

Se declara que se trata de un impacto mayormente localizado, circunscripto a las áreas de implantación de estaciones, accesos y estructuras superficiales. En términos de intensidad, varía entre moderada y alta, dependiendo de la cantidad de ejemplares afectados y del tipo de entorno intervenido (alineación, plazas/espacios verdes).

Fauna

La fauna en el área de estudio corresponde mayormente a especies urbanas generalistas, adaptadas a la presencia humana,

infraestructura y tránsito. Los espacios verdes y el arbolado urbano constituyen los principales sitios de refugio, alimentación y reproducción, siendo especialmente relevantes para aves, pequeños mamíferos y, de manera esporádica, reptiles y anfibios.

Las actividades de limpieza del terreno, que implican desmonte, remoción de capa vegetal y extracción de arbolado, representan los efectos negativos más significativos, afectando principalmente a la avifauna que utiliza los árboles como sitios de refugio, descanso, nidificación y alimentación. A estas acciones se suman los impactos derivados de la construcción de la losa de techo, manejo de interferencias, así como el movimiento de vehículos y las obras civiles superficiales, que generan perturbación sonora, vibraciones y alteración del hábitat disponible, afectando tanto a aves como a pequeños mamíferos urbanos, incluyendo roedores y a posibles quirópteros presentes en la zona.

Si bien los impactos son negativos en todas las estaciones, su intensidad y extensión varían según la metodología constructiva y la presencia de espacios verdes significativos. La Estación Brandsen presenta efectos relevantes debido a la metodología de construcción tipo Cut and Cover y la densidad de arbolado afectado, por la amplia extensión de esta que incluye además de la superficie de la estación, el área de las cocheras y el área del pozo de ataque.

MEDIO SOCIAL

Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad

Se manifiesta que el desarrollo del proyecto supone impactos contrastantes para la comunidad según la etapa de análisis, concentrando la mayor carga de externalidades negativas en la fase constructiva y los beneficios de carácter permanente en la operativa.

Sintetizando resultados de la Evaluación de Impacto por Vibraciones, no se registra riesgo de afectación de las estructuras de edificaciones cercanas durante el desarrollo de las obras, con excepción de casos a una distancia menor o igual a 1,5 m desde fuente de alta intensidad como retroexcavadoras a nivel, donde se puede alcanzar el umbral mínimo de posibles daños cosméticos.

Estas situaciones serán muy acotadas en el tiempo y se podrán dar, por ejemplo, durante la demolición de edificaciones para luego materializar los accesos definitivos que tengan en sus medianeras otras edificaciones, lo que se registra para las siguientes estaciones: Chile, Congreso, Corrientes, Recoleta/Junín, Pueyrredón/Hospital Rivadavia y Parque Las Heras/Ruggieri.

Otras consecuencias pueden acarrear las vibraciones. Por ejemplo, afectar el funcionamiento de equipos sensibles como microscopios ópticos que bajo el estudio se analizaron con relación a edificios Categoría 1 (edificios en los cuales la vibración afectaría actividades interiores).

También, las vibraciones pueden generar en las personas distintas incidencias que pueden traducirse en afectaciones temporarias como: sensaciones físicas molestas para el cuerpo, interferencias en actividades tales como dormir, conversar o trabajar, ruidos molestos en vidrios de las ventanas, muros y objetos sueltos y preocupación por los posibles daños en las viviendas, etc.

Según los resultados del estudio, de carácter predictivo y conservador, las vibraciones generadas por la operación de la tuneladora (TBM – de periodicidad fugaz con relación a receptores fijos) y retroexcavadoras presentan distintos niveles de afectación según la clasificación de edificios (y con ellos diferentes tipos de receptores/afectaciones) y la distancia a la fuente.

En el caso de equipamientos sensibles (Categoría 1), podrían verse afectados en edificios ubicados aproximadamente entre 30 y 35 m del túnel en construcción (si los equipos sensibles se ubican en niveles inferiores o planta baja). Sin embargo, las mayores incidencias se asocian a equipos en superficie, como retroexcavadoras, cuyos efectos podrían extenderse hasta unos 60 m de distancia horizontal.

Para edificios residenciales (Categoría 2), donde las personas duermen, la operación de la TBM generaría molestias en un entorno más acotado, del orden de 15 a 20 m del túnel. En cambio, equipos en superficie podrían ampliar esa afectación hasta unos 30 m, por lo que se recomienda limitar o regular su uso nocturno, especialmente en cercanías de estaciones o pozos de ataque. Equipos operando en profundidad presentan un alcance menor, del orden de 10 m.

En edificios de uso institucional (Categoría 3), la afectación se restringe a distancias más reducidas, entre 10 y 15 m para la TBM o equipos en profundidad, y hasta 20 m en el caso de equipos trabajando en superficie.

En los tramos donde el túnel se desarrolla directamente bajo edificaciones, los niveles estimados de vibración (entre 73 y 76 VdB) podrían generar molestias puntuales en viviendas (Categoría 2), durante el paso de la TBM. No obstante, se trata de situaciones temporarias (1 a 2 días por edificio) y, a medida que la tuneladora se aleja, los niveles disminuyen rápidamente por debajo de umbrales que afectarían actividades sensibles.

Considerando los sitios de intervención previstos, los más sensibles serán los casos donde se proyectan los accesos definitivos dentro de línea municipal con edificaciones linderas a las AO cuando se desarrollen las tareas de Limpieza del Terreno y construcción de Accesos Definitivos y Rejas de Ventilación, o frentistas a Construcción Losa de Techo.

En cuanto al estudio de impacto acústico se destaca que, de las 17 posiciones analizadas para la Línea de Base Acústica (LBA), el 85 % presenta niveles sonoros que superan los Límites Máximos Permisibles (LMP) establecidos para las Áreas de Sensibilidad Acústica en Ambiente Exterior (ASAE).

Las simulaciones realizadas indican comportamientos diferenciados según estación: en Brandsen no se prevén superaciones de los LMP en fachada; en Congreso podrían registrarse excedencias sin medidas de mitigación, incluyendo edificios sensibles como el Congreso de la Nación y áreas residenciales; y en Junín se estiman niveles superiores a 75 dB durante la demolición, con potencial afectación en un radio de hasta 50 m.

Extrapolando estos resultados al resto de estaciones, se prevé la posible ocurrencia de contaminación acústica durante la etapa constructiva —principalmente asociada a tareas de demolición— en varias estaciones, mientras que en Brandsen, Constitución y Cochabamba no se esperan superaciones. Asimismo, a distancias mayores a 100 m de las obras, los niveles sonoros se estiman inferiores a los de la LBA.

Las afectaciones sobre la salud y seguridad de la población tienen efecto sinérgico, además de las vibraciones y ruidos molestos, se suman como hemos mencionado la resuspensión de material particulado, movimiento intenso de vehículos de gran porte y ocupaciones que afectan de manera moderada, alta y crítica la movilidad.

Se observa en página 43-44 una tabla del equipamiento urbano sensible cercanos a sitios de intervención durante etapa constructiva.

Considerando la magnitud de áreas operativas vinculadas a las Estaciones Cut and Cover que requieren de tareas en toda la estructura de estación en superficie inicialmente para la construcción de muros laterales y losa de techo, con la previa limpieza del terreno de todo ese espacio, que a su vez por ello demandan un plazo más extenso que las intervenciones superficiales en caverna, se identifican las afectaciones de mayor intensidad en relación a las mismas, es decir en los entornos de Brandsen (a la cual se le suma las Cocheras y movimientos en relación a la construcción y operación del Pozo de Ataque de TBMs), Constitución y Congreso.

En el caso de las estaciones en caverna, los sitios de intervención conocidos a la fecha son acotados y prevén intervenciones relativamente acotadas también en cuanto a plazos (comparando por ejemplo la construcción de la losa de techo). Sin embargo, se ha mencionado anteriormente las potencialidades de afectaciones por vibraciones, ruidos con edificaciones cercanas que los alcanzan y sensibilidades que en general los rodean.

De esta manera, para todas las acciones constructivas previamente mencionadas con potencial impacto sobre la salud y seguridad de la comunidad se **estiman impactos de moderada y principalmente alta importancia**. Las principales diferencias radican en la persistencia de estos, periodicidad, extensión.

En relación con las **Expropiaciones/Desafectaciones de Uso**, se evalúan **impactos negativos altos asociado a posibles afectaciones sobre residentes o personas que desarrollen sus actividades económicas en las parcelas a expropiar**. Si bien el cuerpo normativo (Ley N° 238) contempla la compensación económica sobre los bienes de utilidad pública dispuestos a expropiación, se consideran potenciales alteraciones vinculadas al proceso que incluyen la incertidumbre, temores por el futuro, posibles desarraigos, nuevas informalidades, etc.

Se contemplan aquí las estaciones Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Recoleta/Junín, Hospital Rivadavia/Pueyrredón y Parque Las Heras/Ruggieri. Asimismo, se incorporan los casos de las estaciones donde se prevé la desafectación de uso en parcelas públicas bajo tutela del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que suponen una afectación directa de desplazamiento sobre equipamiento urbano, como el caso de Brandsen (polideportivo Don Pepe) y Cochabamba (Club Atlético Centro Juvenil, Centro de Jubilados, Pensionados y Familia “Manuel Dorrego” y Red de Atención BA).

Se estipula un **impacto negativo moderado** en los casos de afectaciones para los propietarios/usuarios ubicados en las curvas Sur (10 parcelas) y Norte (16 parcelas) cuando las TBMs pasen por debajo de predios privados. También se consideran las incertidumbres que puede generar sobre los residentes de los edificios o comerciantes de ambas zonas respecto a los efectos sobre sus propiedades, tanto en la etapa constructiva como operativa, fundamentalmente aquellas asociadas a las vibraciones. En estos casos se estima expropiación de subsuelos.

De manera transversal a toda la obra (Estaciones y TBMs), se considera que en caso de eventos contingentes vinculados al proyecto —tales como incendios u explosiones, derrame de sustancias contaminantes, incendios, derrumbes, accidentes laborales y/o viales, etc.— lo más grave que puede llegar a suceder es la pérdida de vidas humanas (impacto permanente e irreversible).

Asimismo, se estipula que dichas contingencias podrían tener un impacto a nivel del bienestar de la comunidad, debido al incremento de la demanda en los servicios de emergencia (policías, bomberos) y/o de salud (hospitales, servicios de urgencia, etc.), por lo que más allá de su carácter episódico, se estiman como impactos de alta intensidad. Por estos motivos, se evalúan como impactos negativos altos para todos los componentes de la obra.

En consonancia con lo anterior, se indican también potenciales contingencias asociadas a riesgo hídrico y fenómenos climáticos extremos, que pueden implicar anegaciones con afectaciones a la comunidad en las zonas próximas a las obras (arrastre de material, caída de objetos o personas en pozos, etc.). En este sentido, las zonas de riesgo hídrico mapeadas por el GCBA (que incluye sectores de baja cota, zonas con limitaciones de drenaje, proximidad a cauces de arroyos, etc.) permiten identificar zonas de riesgo medio a alto en torno a las estaciones próximas al arroyo Riachuelo (Brandsen y Constitución) y el arroyo Maldonado (Ecoparque/Plaza Italia y Pacífico/Palermo/J.B. Justo). Por su parte, se indica un riesgo medio en las zonas correspondientes de las estaciones Congreso (presencia de una mejor infraestructura de drenaje por su carácter institucional), Cochabamba, Chile y Parque Las Heras/Ruggieri; y un riesgo bajo en las proximidades de Corrientes, Pizzurno/Santa Fe, Recoleta/Junín y Hospital Rivadavia/Pueyrredón.

La periodicidad de estos fenómenos es estacional e irregular, asociada a eventos climáticos extremos que en CABA presentan mayor frecuencia durante los meses de otoño y primavera según registros históricos.

En la etapa operativa, se declara que, la Presencia y Operación de la Línea F genera beneficios para la comunidad, en la movilidad (ver detalle más adelante) repercutiendo a su vez en la calidad de vida y condiciones ambientales urbanas. La incorporación de una nueva línea de subterráneo contribuye a un sistema de transporte más eficiente y sustentable, reduciendo la exposición de la población a factores negativos como la congestión, el ruido y la contaminación del aire en superficie.

Asimismo, la mejora en la conectividad y accesibilidad urbana facilita el acceso de la población a equipamientos clave —tales como centros de salud, establecimientos educativos, áreas comerciales y espacios públicos—, reduciendo tiempos de traslado y mejorando las condiciones de equidad territorial. En conjunto, la disminución del tráfico vehicular y la reorganización de los flujos de movilidad generan entornos urbanos más seguros, ordenados y con menor nivel de estrés

ambiental, favoreciendo el bienestar general de la población en el largo plazo.

Con relación a las personas y usos de las edificaciones, la circulación de las formaciones podría afectar equipamientos sensibles a vibraciones existentes en edificios Categoría 1 ubicados a unos 15 a 20 metros de distancia del túnel o la estación, considerando que éstos se encuentran en un sótano a 2 metros de profundidad o bien en planta baja. A medida que se encuentren en pisos superiores, la afectación podrá reducirse. A priori, se identifica como posible el caso del Instituto Quirúrgico Callao (Av., Callao y Lavalle), asociado a la estación Corrientes.

La afectación de edificios Categoría 2 donde las personas duermen normalmente, solo se produciría en una distancia del orden de 5 a 6 metros (se registra esta posibilidad en cercanías de las estaciones Brandsen y Congreso) donde la velocidad de las formaciones no superaría los 65 km/h, pero la tapada es relativamente baja. Para el resto de las estaciones y el túnel no habría afectación. La afectación de edificios Categoría 3 dedicados a uso institucional en el día resulta prácticamente irrelevante.

En relación con los edificios ubicados bajo la traza del túnel en las dos zonas de transición entre avenidas, no se alcanzaría a superar el criterio de vibración admisible para ninguna de las categorías de edificaciones debido a la circulación de las formaciones.

En cuanto al impacto acústico, los resultados del informe de impacto acústico para la etapa operativa permiten pronosticar que en todos los puntos de evaluación habrá niveles sonoros inferiores a los resultados registrados en la LBA. Las simulaciones realizadas para las estaciones Brandsen, Congreso y Recoleta/Junín, indican que habrá Enmascaramiento por Ruido de Fondo (ERF) y, por lo tanto, la Línea F de subte no debería causar contaminación acústica cuando comience a funcionar.

Teniendo que se trata de riesgos puntuales en la matriz quedará expuesto el **impacto principal asociado a la operación de la Línea F (positivo de alta importancia).**

En caso de contingencias (como incendios o colisión, etc.) considerando un evento grave se prevé un impacto negativo alto sobre la población que por supuesto presenta baja probabilidad de ocurrencia considerando la Línea fue diseñada previendo sistemas de evacuación, contra incendios, etc. respetando las normas que aplican en la materia y estimando una adecuada gestión preventiva.

Salud y Seguridad Laboral

Este ítem refiere al impacto sobre las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores, asociados a las distintas actividades vinculadas a la construcción y operación del proyecto.

Como punto de partida, se considera que las condiciones brindadas a los/las trabajadores/as cumplirán con las normativas locales en materia de contratación.

Por tal motivo, dentro de la Matriz de Impacto el componente Salud y Seguridad Laboral se analiza únicamente con relación a los potenciales impactos vinculados a contingencias.

Se estima que, en caso de contingencias, las/los trabajadores/as podrían sufrir afectaciones sobre su salud y seguridad. En materia de probabilidad es plausible que la mayor parte de estas contingencias, si ocurriesen, resulten en afectaciones menores y de rápida recomposición.

En cuanto a la etapa operativa, las principales contingencias que podrían impactar sobre la salud y seguridad de los/las trabajadores/as se asocian con accidentes de tránsito, incendios y/o explosiones, fallas del sistema o calidad del aire, riesgos eléctricos, entre otros. Nuevamente, se contemplan consecuencias temporales o permanentes (invalidez, amputación, etc.) y, en los casos más grave, la muerte. Se estima de igual forma como impacto negativo alto.

Mercado de Trabajo y Economía

Según las estimaciones realizadas, se considera que, en un período máximo de demanda de empleos, la obra puede implicar la contratación directa de 3.000 trabajadores. Esto supone un impacto Positivo Moderado sobre el mercado de trabajo local y la economía, considerando su Intensidad alta y su Extensión. Asimismo, teniendo en cuenta el tiempo de ejecución de las obras, se indica una Persistencia (Pe) Temporal del impacto, con una duración aproximada de 5 años.

Como contraste, se indica un bajo valor de Reversibilidad y Recuperabilidad de los empleos, entendiendo que los mismos pueden llegar a ser absorbidos por nuevas obras (públicas o privadas), pero que esto dependerá de factores externos al proyecto. Tampoco se plantea una Acumulación, ya que la empleabilidad suele estar sujeta a una dinámica cíclica con picos máximos y descensos.

Se estipula sí un efecto Sinérgico del proyecto sobre el Mercado de Trabajo y la Economía. En tal sentido, las obras públicas, como el proyecto que se evalúa, incrementan los eslabones anteriores y posteriores de la cadena productiva, generando aumentos por el incremento en la demanda de bienes y servicios de proveedores (cemento, acero, maquinarias, servicios profesionales, etc.), por un lado, e impulsando la demanda y creación de empleos indirectos en hogares relacionados con trabajadores / proveedores del proyecto, por el otro (efecto inducido).

Para la etapa operativa, se espera también un impacto **Positivo Alto**, aunque de Intensidad menor, ya que para el funcionamiento y mantenimiento normal de la línea se estipula una contratación aproximada de 400 trabajadores.

Usos del Suelo

Al respecto, se concluye que, si bien la fase de construcción implicará perjuicios localizados y temporales, la operación de la nueva línea generará un indudable impacto positivo en la estructura urbana y el valor del suelo, siempre que se gestione adecuadamente la transformación urbana y se distribuyan sus beneficios.

La infraestructura de metro subterráneo genera una plusvalía significativa y sostenida, transformando los usos del suelo hacia una mayor densificación y mixtura de actividades.

No se disponen de datos oficiales o informes técnicos del Gobierno de la Ciudad, ni proyecciones de operadores inmobiliarios o cámaras empresarias respecto de los valores estimados de retracciones del valor del suelo urbano en el período de construcción, ni de incrementos porcentuales en el período de operación, que permitan cuantificar el impacto de la Línea F.

Usos Recreativos/Socioculturales

Al respecto, surge que los usos recreativos y socioculturales experimentan una dualidad de impactos similar a la observada para el valor del suelo: una fase de construcción con afectaciones negativas (pérdida temporal de espacios, deterioro del entorno de equipamientos) seguida de una fase de operación con impactos positivos de gran magnitud y carácter transformador.

Asimismo, se destaca que, superada la etapa de construcción, la infraestructura subterránea en operación puede convertirse en un potente catalizador de nuevos usos recreativos, culturales y sociales.

Usos Residenciales

Por otro lado, los usos residenciales experimentan la misma dualidad de impactos observada para el valor del suelo: una fase de construcción con afectaciones negativas (deterioro de habitabilidad, depreciación temporal, pérdida de inquilinos), seguida de una fase de operación con impactos positivos de gran magnitud.

A partir de la observación del cuadro, se concluye que la principal afectación resulta para frentistas con limitaciones y complicaciones de acceso a sus residencias y sus garajes privados, particularmente en las estaciones Cut and Cover y las cercanías al pozo de ataque. Por lo tanto, las futuras estaciones de Brandsen con sus cocheras y Congreso serán las más afectadas, siendo que Constitución presenta otros usos prevalentes en la zona de implementación de obras. Los impactos en

las estaciones de la modalidad caverna tendrán una afectación menor.

Usos Productivos/Comerciales, Institucionales, Administrativos

Al respecto, se concluye que la principal afectación resulta para actividades comerciales, oficinas, industriales, logísticas, institucionales y administrativas frentistas en el acceso a sus actividades tanto de personas como de bienes, particularmente en las estaciones Cut and Cover y las cercanías al pozo de ataque. Los impactos en las estaciones de la modalidad caverna tendrán una afectación menor.

Para el caso de los comercios, como gran parte de la actividad se desarrolla bajo la modalidad de alquiler de locales a la calle, debe tenerse en cuenta el desplazamiento económico que se producirá de la actividad, particularmente en los frentistas de las estaciones bajo la modalidad constructiva Cut and Cover, y para todas las estaciones y construcción del túnel aquellos frentistas a la construcción de accesos, rampas y ventilaciones.

Paisaje Urbano

Como consecuencia de la aplicación de la metodología implementada, se registran **impactos moderados** con relación a la etapa constructiva sobre el paisaje urbano en la mayor parte de los componentes. Los impactos altos se registran en relación con las obras en Constitución, Congreso (ambas Cut and Cover) y Plaza Italia/Ecoparque (presencia de Ecoparque y Jardín Botánico).

Para la etapa operativa, se prevé que las intervenciones urbanas sobre las obras asociadas a la nueva Línea F (como ser los sitios de acceso, reacondicionamiento urbanístico, etc.) cumplirán con el precepto estético en consonancia con la zona de implantación, aportando nuevos componentes que no resulten contrastantes con el entorno. En tal sentido, se estipulan **impactos Positivos Moderados** sobre el componente paisajístico, los cuales se destacan por su Persistencia y su Irreversibilidad.

Circulación y Movilidad

Se destaca que, en la etapa operativa, el proyecto genera **impactos positivos de alta importancia** sobre la movilidad urbana a escala local, urbana y metropolitana, asociados a la incorporación de un modo de transporte masivo, eficiente y de alta capacidad que permite mejorar la conectividad transversal de la red, actualmente limitada por una estructura predominantemente radial. En este sentido, la Línea F contribuye a redistribuir la demanda de pasajeros, reducir la presión sobre corredores críticos y optimizar el funcionamiento general del sistema de transporte, con efectos sostenidos en la reducción de tiempos de viaje, la mejora en la previsibilidad de los desplazamientos y la disminución de la congestión en superficie.

En contrapartida, la construcción de una línea de subterráneo genera inevitablemente perturbaciones significativas en la movilidad cotidiana.

Se observa en página 60 una tabla que visualiza los impactos en la movilidad cotidiana según tipología constructiva y sector de la traza.

Como se puede observar el foco de atención de impactos en la circulación y movilidad cotidiana se concentra en las estaciones que se construyen con la modalidad de Cut and Cover ya que el método constructivo implica la realización de actividades a cielo abierto durante tiempos prolongados, requiriendo el vallado y cercado por seguridad de los espacios de obra, con cortes parciales o totales a la circulación de vehículos y personas, y el consecuente desvío del tráfico cotidiano. En relación con el pozo de ataque la situación se complejiza porque además de utilizar el mismo método constructivo será un fuerte generador de flujos logísticos durante el todo el período de la obra.

Otro aspecto importante por destacar son las afectaciones diferenciales de impacto de la circulación y la movilidad según las escalas territoriales.

En la escala metropolitana la traza de la línea F genera modificaciones en los accesos y conectividad regional, ya que las obras pueden afectar corredores estructurantes de la movilidad metropolitana.

Se concluye que, la magnitud de estas afectaciones depende críticamente del método constructivo empleado.

En atención a ellos, el profesional actuante realiza un análisis por modalidad de circulación y movilidad cotidiana centrado en las situaciones particulares en los entornos de estaciones planificadas de la futura Línea F (Pág. 62-68).

Movilidad Activa

Estos modos responden a formas de desplazamiento que utilizan la energía metabólica humana como principal fuente de propulsión. Fundamentalmente incluyen: el caminar, el andar en bicicleta, y las micromovilidades activas.

Se observa un cuadro de impactos en la circulación de la movilidad activa según tipología constructiva y sector de la traza (Pág. 68-69).

Como se puede observar nuevamente la modalidad constructiva de Cut and Cover presenta las mayores afectaciones, ya que la obra a cielo abierto requiere de vallados de seguridad que interrumpen recorridos habituales, obligando a rodeos y generando barreras urbanas para los transeúntes.

En la etapa operativa, en términos de movilidad peatonal y activa se estima **un impacto positivo de alta importancia y permanente**. El proyecto prevé un buen orden y jerarquización de los accesos a las estaciones, los cuales se emplazan mayormente en espacios públicos amplios o parcelas específicas, permitiendo una circulación más ordenada, segura y confortable.

Opinión Pública

En este punto, el profesional actuante declara que la opinión pública durante la obra estará fuertemente influenciada por la experiencia de frentistas, comerciantes y residentes particularmente de las estaciones bajo la modalidad de Cut and Cover, siendo las estaciones Congreso y Brandsen los epicentros potenciales de críticas.

Una vez finalizada la etapa constructiva —caracterizada por la presencia de impactos negativos temporales, pero de duración prolongada, la entrada en operación del proyecto de subterráneo se estima generará un cambio sustancial en la percepción social de la obra, previéndose un impacto positivo significativo sobre la opinión pública.

Infraestructura de Servicios Públicos

Este ítem refiere al impacto sobre la infraestructura de servicios públicos, el cual se asocia a la coexistencia física entre la nueva traza de la Línea F y las redes esenciales de agua, saneamiento, gas, electricidad y telecomunicaciones.

Este ítem refiere al impacto sobre la infraestructura de servicios públicos, el cual se asocia a la coexistencia física entre la nueva traza de la Línea F y las redes esenciales de agua, saneamiento, gas, electricidad y telecomunicaciones.

En el primer caso, se incluyen las tareas planificadas para reubicar temporal o de manera permanente las interferencias con infraestructura de servicios públicos de la obra definitiva y/o de aquellas previstas sólo para la etapa constructiva (como serán los pozos de ataque y rampas de acceso a estructuras subterráneas de las estaciones). En el marco de estas tareas es posible prever cortes programados de los servicios.

Al ser obras planificadas se podrá implementar una adecuada gestión y una duración acotada de su desarrollo y consecuencias indirectas (cortes).

Estas **afectaciones serán negativas, directas, inmediatas, pero con persistencia limitada y recuperables**.

Patrimonio Histórico y Arqueológico

En términos generales, se remarca que el trazado de la Línea F y sus estaciones correspondientes, se emplazarán en áreas de alto valor arqueológico, identificadas en la literatura especializada como “Areas of High Archaeological Potential” (AHAP) o “Potential Archaeological Deposit” (PAD)⁷. Además del patrimonio arqueológico, vale destacar a su vez el arquitectónico e histórico, registrándose también áreas de alto valor y sensibilidad.

En tal sentido, resulta destacable que dentro del AID del proyecto se identificaron:

- DOS (2) Zonas de Riesgo Arqueológico, según clasificación de la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco Histórico (DGPMYCH): a) ZRA Radio Antiguo, que coincide con gran parte del trazado entre Estación Brandsen y Parque Las Heras/Ruggeri (incluida); y b) ZRA Palermo, en el sector próximo a la Estación Plaza Italia/ECOPARQUE.
- CUATRO (4) Áreas de Protección Históricas (APH): APH 1 - San Telmo/Av. de Mayo; APH 50 - Av. Callao; APH 5 - Ámbito Iglesia Santa Felicitas; y APH 14 - Ámbito Recoleta.
- SEIS (6) Sitios Arqueológicos: Gregorio Aráoz De Lamadrid 1700, Plaza Constitución, Plaza Garay, Parque Las Heras, Jardín Botánico y Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires.
- Patrimonio Arquitectónico con distintos grados de protección (Integral, Estructural, Cautelar, Especial y/o General).
- Sitios Patrimoniales no catalogados.

Los impactos de las obras sobre el patrimonio cultural dependerán tanto de la sensibilidad del factor en cada sector específico de la ciudad, como del tipo de actividad a desarrollarse, lo cual incluye el método constructivo empleado, las profundidades a las que se realizan las obras, entre otros aspectos.

A grandes rasgos, se observan diversos tipos de potenciales afectaciones sobre este factor:

- Afectación de elementos de valor arqueológico potencialmente ubicados bajo superficie, donde el horizonte sensible se encuentra desde los 0.5 m hasta los 5 m de profundidad aproximadamente desde el nivel del terreno. Las afectaciones están principalmente relacionadas con las acciones que implican excavaciones, construcción de losa de techo, pozo de ataque TBMs.
- Afectación directa de edificaciones en APHs o Edificios con cierto grado de protección. Las afectaciones están dadas porque se proyecta su expropiación para posterior demolición y ubicación de accesos definitivos a estaciones subterráneas
- Afectación potencial por vibraciones a edificaciones en APHs o Edificios con cierto grado de protección. La bibliografía indica que para edificios históricos o frágiles el umbral crítico se ubica en los 100 VdB (FTA, 2018).

En cuanto al Funcionamiento de TBMs, se indica que la obra alcanza profundidades de tapada superiores a los 5 m —franja con potencialidad de hallazgos arqueológicos— por lo que el riesgo de afectación al patrimonio arqueológico resulta prácticamente nulo.

En relación con la construcción de las Estaciones y su potencial impacto sobre el patrimonio histórico y arquitectónico existen determinadas edificaciones con cierto grado de protección que serán demolidas (limpieza del terreno) para materializar allí las bocas de accesos definitivos. Esta situación se evidencia para las Estaciones de Congreso (parcela 020-073-001A Ex Bar la Barricada - Protección General) y Corrientes (parcela 005-004-013A Zivals – Protección General). En tales casos la **intensidad es muy alta, irreversible, permanente, puntual, inmediato, directo e irrecuperable. En base a tales valoraciones resulta negativo de alta importancia.**

A su vez, si bien no afectarán edificaciones vale destacar la alteración del patrimonio histórico que supondrán la construcción de Accesos Definitivos en los casos de:

- Estación Pizzurno - alterando un sector de la Plaza Rodríguez Peña que data de 1890 catalogado como Lugar Histórico Nacional (Decreto – 35 – 2006) y parte del APH 50, incluye Escultura - Bernardo de Yrigoyen, catalogado como Monumento Histórico Nacional (Decreto – 769 – 2019);
- Estación Parque Las Heras – alterando un sector acotado, declarada Sitio Histórico Nacional, Decreto 2388/2008;

- Estación Plaza Italia/ECOPARQUE – alterando un sector acotado del Jardín Botánico en parcela 021-006-000 - Protección

Integral que también fue declarada Monumento Histórico Nacional Decreto - 366 – 1996 y, Ecoparque en parcela 021-051-000 Jardín Zoológico de BA – Protección Cautelar que también es Monumento Histórico Nacional Jardín Zoológico Monumento Histórico Decreto - 437 – 1997

- Estación Palermo / J. B. Justo / Pacífico – alterando un sector acotado del Regimiento de Infantería I y II de Palermo, en parcela 023-068-002 – Protección Integral y declarada Monumento histórico Nacional

En estos casos el **impacto negativo presenta una intensidad media** (teniendo en cuenta que no afecta edificaciones), extensión puntual, pero de carácter **permanente e irrecuperable**. El **impacto resulta negativo de importancia moderada**.

Según los resultados de la Evaluación del Impacto de Vibraciones, en la única situación en donde existe riesgo de daño cosmético a edificaciones es cuando las mismas se encuentren a distancias de hasta 1,5 m a nivel superficial y horizontal de maquinarias fuente de vibración intensas como una retroexcavadora.

Se registran los siguientes casos donde el riesgo de daño cosmético mencionado alcanza a edificios con algún grado de protección:

- Est. Corrientes – parcela 005-004-016A, lindera a acceso principal con protección general y parcela 005-005-013, lindera acceso secundario – protección cautelar
- Est. Recoleta / Junín – parcelas 011-059-001 y 011-059-035 linderas a acceso, protección cautelar.
- Est. Hospital Rivadavia / Pueyrredón – parcela 015-145-011 lindera Acceso con Protección Cautelar

En estos casos se registran impactos indirectos y de baja intensidad considerando el tipo de protecciones, puntuales, de baja probabilidad y reversible y recuperable.

Los impactos son negativos de baja importancia (en el caso de Corrientes en la matriz se observa Alto por la demolición prevista de Zivals arriba apuntada) para la instancia de limpieza del terreno y, se elevan a moderados, para construcción de accesos porque la periodicidad se eleva.

Un tratamiento particular amerita el caso de la Est. Chile. El impacto resulta de moderada intensidad. Será crucial la implementación de medidas preventivas y monitoreo.

En cuanto a las potenciales afectaciones sobre el patrimonio arqueológico, como fuera expuesto la mayor parte del área operativa del proyecto se encuentra en zona de alto riesgo y en áreas ligadas a varios componentes se han comprobado hallazgos, además del contexto de relevancia histórica documentado y destacado en la Línea de Base Ambiental y Social en el que se insertan.

Teniendo en cuenta la sensibilidad arqueológica y consecuente alta probabilidad de elementos de valor patrimonial bajo superficie, junto con la metodología de construcción prevista, el **impacto resulta negativo de alta importancia recuperable/mitigable**.

Respecto de la construcción del Pozo de Ataque de las TBMs (ubicado en Barracas, afectando la Calle Bransen y un sector SE de la Plaza Virrey Bertiz de larga data) su emplazamiento coincide con una zona catalogada como con alto riesgo arqueológico (radio antiguo), aunque no se registran antecedentes de hallazgos específicos, ni afectaciones del patrimonio arquitectónico/histórico. Se estima una probabilidad media (periodicidad periódica), en caso de ocurrencia de la afectación sería de alta intensidad, irrecuperable e irreversible, aunque es posible aplicar medidas preventivas (recuperable/mitigable). El impacto en este sector resulta como Negativo Moderado.

En cuanto a las estaciones a ser construidas bajo el método Caverna, la elevada sensibilidad del factor se mantiene casi en todos los casos. Como resultado de la evaluación se registran impactos altos y moderados en importancia.

En relación con el Funcionamiento de la Línea F (etapa operativa), el estudio de vibraciones presenta los valores obtenidos para los niveles de velocidad de vibración para la formación circulando a 90 Km/h en el túnel y a 65 Km/h en inmediaciones de las Estaciones, considerando las diferentes distancias verticales a los edificios. En tal sentido, se observa que incluso en los tramos de menor tapada (como en cercanía de Estación Brandsen o Congreso) las vibraciones producidas por las formaciones circulando no superan los 72 VdB para distancias horizontales y diagonales mínimas (entre 0 y 5 metros). Por tal motivo, no se prevé una afectación sobre ninguna edificación durante la etapa operativa.

Patrimonio Paleontológico

Se destaca en la descripción de este impacto que, el principal condicionante de este método constructivo de túneles es la imposibilidad de recuperación del registro fósil, dado que la excavación se realiza a frente cerrado, con remoción mecanizada del material. En tal sentido, se contempla que el funcionamiento de las TBM producirá un **impacto negativo moderado**, donde se asigna cierta periodicidad (probabilidad media) **que en caso de ocurrencia sería de intensidad alta e irreversible y con imposibilidad de recuperación**. No obstante, se indica que la extensión del impacto resulta puntual, principalmente acotada al AO del proyecto (dos túneles de ~6.10 m), sin hacerse extensiva al resto del AID.

En consecuencia, sobre el patrimonio paleontológico se prevén con relación a todos los componentes bajo estudio impactos de moderada intensidad donde influye en tal valoración la sensibilidad propia del factor, ya que en caso de afectación la intensidad sería alta, irreversible y de persistencia permanente. Sin embargo, por los antecedentes registrados la probabilidad de hallazgos es baja (sólo en algunos sectores media) para los perfiles involucrados (la mayor parte afecta Formación Ensenada con bajo potencial; algunos sectores Formaciones Luján y Buenos Aires con mayor potencial). A su vez, en el caso de estaciones, cochera y pozo de ataque de TBMs es posible prever medidas preventivas y/o de recuperación por el tipo de método constructivos previstos. Esto no será posible en relación con los túneles, ya que las TBMs avanzan a frente cerrado sin posibilidad de identificar, y eventualmente prevenir y rescatar, posibles hallazgos.

Como conclusión de los impactos ambientales que se desprenden del Estudio de Impacto Ambiental presentado, se destaca que, se considera que el proyecto en la etapa operativa cumple con el objetivo de mejorar significativamente la movilidad, incorporando una nueva línea de subterráneo transversal a las existentes, garantizando mejores condiciones de accesibilidad y cumpliendo con la planificación estratégica que la ha gestado como idea. Junto con esta mejora de carácter relevante, se vinculan sinérgicamente otras en la red vial del entorno, en la movilidad activa, en la reducción potencial de gases de efecto invernadero, etc., que suponen una mejora de la calidad de vida de la población directa y de usuarios del sistema.

Como contrapartida, la etapa constructiva presentará una serie de impactos principalmente negativos y altos sobre los diversos factores estudiados, que demandará una gestión ambiental y social intensa para prevenirlos, mitigarlos y/o compensarlos.

Vale mencionar que se trata de una obra cuyo principal componente (túneles y montaje de la infraestructura ferroviaria, eléctrica, etc.) se realizará casi exclusivamente de manera subterránea, mitigando significativamente potenciales impactos desde la selección del método constructivo. De forma similar, puede destacarse la metodología en caverna para la mayor parte de las estaciones subterráneas proyectadas, que requieren intervenciones acotadas superficialmente en comparación con la magnitud de la estructura subterránea a construir, todo en una ciudad de relevancia mundial, de alta densidad poblacional, etc.

Los impactos negativos más intensos y extensos se asocian a la metodología Cut and Cover que afecta toda la estructura en planta de la futura estación para la construcción de losa de techo y muros de contención, necesaria según las definiciones de proyectistas para evitar interferencias de relevancia (otras líneas de subterráneo, etc.). Tales impactos se prevén para el combo de componentes en punto terminal sur (Cochera y Estación Brandsen y Pozo de Ataque TBMs en Barracas), la Estación Constitución y Estación Congreso. Allí, se identifican los impactos de alta importancia más significativos y un impacto crítico sobre la circulación vial en torno a la futura estación Congreso.

Al ser una obra de gran envergadura, en un entorno netamente urbano, las principales afectaciones se vislumbran sobre el medio social. Luego, se destacan afectaciones sobre la geología e hidrogeología, debido a las alteraciones de las condiciones

de base que supone la incorporación de una estructura subterránea extensa; y también, afectaciones de espacios verdes por ocupaciones acotadas y arbolado urbano a remover para construcción de accesos, rejas de ventilación, etc.

3. MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

En el Capítulo 8 del ETIA, mediante Informe N° IF-2026-20221672-GCABA-APRA se describen las “Medidas de Gestión Ambiental” a adoptar para prevenir y/o mitigar los impactos negativos del proyecto y las acciones de reparación y/o compensación que se deberán llevar a cabo cuando sea procedente, basadas en los antecedentes incluidos en la descripción del proyecto, el análisis de la literatura pertinente, y en discusiones de los especialistas de los diversos componentes ambientales.

4. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Por medio del Capítulo 9 del ETIA, a través del Informe N° IF-2026-20222054-GCABA-APRA se adjunta el “Plan de Gestión Ambiental y Social”. Puntualmente, en el presente Plan se intenta privilegiar acciones de prevención y no el tratamiento de los efectos indeseados del proyecto. Este criterio se apoya, por un lado, en la obligación de minimizar dichos efectos y, por otro, en que el costo de su tratamiento es generalmente mucho mayor que el de su prevención.

Es importante aclarar que el profesional actuante declara que, el **Comitente** de esta obra será la Subsecretaría de Proyectos y Obras del Ministerio de Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (SSPO-GCBA). Se estima que se defina al interior una estructura para la Inspección de la Obra. Tiene bajo su responsabilidad la liberación de los espacios necesarios para el desarrollo de las obras (expropiaciones, etc.), el programa de coordinación institucional y la comunicación y participación con relación al Proyecto.

La **Contratista** resultará la Empresa, o Unión Transitoria de Empresas (UTE) adjudicataria de las Obras y del Proyecto Ejecutivo. Tiene la responsabilidad de la gestión ambiental de todo lo vinculado al desarrollo del proceso constructivo.

Para la etapa operativa, el funcionamiento y mantenimiento del sistema, incluyendo su gestión ambiental y social, pasará a formar parte del de la Concesionaria actual, por lo que los ajustes en base a esta nueva Línea requerirán de su particular presentación ante la autoridad.

5. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Acompaña el ETIA la siguiente documentación:

- Interferencias de la obra: IF-2026-28525919-GCABA-DGPRO
- Cronograma de obra: IF-2026-28526025-GCABA-DGPRO
- Documento de divulgación: IF-2026-28526299-GCABA-DGPRO
- Marco normativo vigente: IF-2026-20218731-GCABA-APRA
- Áreas de influencia: IF-2026-20219535-GCABA-APRA
- Línea de Base Ambiental y Social: IF-2026-20220169-GCABA-APRA
- Estudios especiales: IF-2026-20220749-GCABA-APRA
- Informe de Evaluación de Impacto Acústico: IF-2026-20222472-GCABA-APRA
- Planimetría: IF-2026-20223041-GCABA-APRA
- Resumen Ejecutivo: IF-2026-20223669-GCABA-APRA

6. SEGURO AMBIENTAL OBLIGATORIO

En marco de la Resolución N° 2-GCABA-APRA-15, por Informe N° IF-2026-20217151-GCABA-APRA, el profesional interviniente, inscripto en el Registro de Evaluación Ambiental de la Ley N° 123, presenta con carácter de declaración jurada el cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) del proyecto, en los términos de la Resolución de la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) N° 177/07 (modificada por Resoluciones SAyDS N° 303/07, 1639/07, 1398/08, 372/10, 481/11, 42/12, 661/10, 1638/12 y 177/13).

Al respecto, se desprende que el mismo resulta con un Valor de NCA de 29 puntos. Por lo expuesto, y de acuerdo a lo establecido en el Art. 3° de la Resolución N° 2/GCABA/APRA/15, el titular del proyecto se encuentra obligado de la contratación de una cobertura de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva previo al inicio de obra.

7. INFORMES SECTORIALES

Subgerencia Operativa de Impacto Acústico

En virtud del análisis del Informe de Evaluación de Impacto Acústico incorporado mediante Informe N° IF-2026-20222472-GCABA-APRA, la Subgerencia Operativa de Impacto Acústico emitió el Informe N° IF-2026-24498971-GCABA-DGEVA (IFTAC-2026-176-GCABA-DGEVA) a partir de las declaraciones sugeridas por el profesional interviniente, como así también las medidas de mitigación recomendadas por el mismo, esta Área Técnica sugiere incluir las siguientes condiciones:

“... Etapa de obra:

1.1. Programar las actividades de modo de minimizar las afectaciones por ruido del área circundante a la obra, vigilando que los niveles no incrementen los actuales valores de ruido de fondo, según la normativa vigente.

1.2. Adoptar el uso de silenciadores adecuados (u otros dispositivos de atenuación) en el equipamiento destinado a tareas de demolición, a fin de reducir los niveles de ruido. Se sugiere restringir las tareas de obras a la franja horaria comprendida entre las 08:00 y las 18:00 hs, y concentrar las tareas de demolición en una franja horaria acotada preferentemente entre las 10:00 y las 14:00 hs.

1.3. Control de velocidad y gestión del tránsito pesado, especialmente en horarios nocturnos, a fin de reducir picos en los niveles sonoros en horarios más sensibles.

1.4. Utilizar equipos y maquinarias de baja producción de ruido y vibraciones.

1.5. Instrumentar la implementación de asfaltos fonoabsorbentes en vías de alta carga vehicular.

1.6. Instrumentar la implementación de pantallas acústicas de 5 m de altura alrededor de los diferentes obradores.

1.7. Disponer para los operarios de mayor exposición directa al ruido los correspondientes elementos de seguridad industrial.

Etapa Operacional:

2.1. Presentar un nuevo Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA) durante la etapa operativa de la línea de subterráneos que incluya monitoreos de los niveles sonoros en cada una de las estaciones.

2.2 En caso de que con la ejecución se verificasen incrementos de significativa magnitud, deberán ejecutarse las medidas de mitigación pertinentes.”

Subgerencia Operativa de Calidad de Aire y Agua

Habiendo procedido a la revisión de lo comunicado por Nota N° 23874994-GCABA-DGEVA/26, esta SGO a través de la Nota N° NO-2026-25169694-GCABA-DGEVA cumple en informar que, en caso de desarrollarse la depresión de napa y posterior vuelco del efluente al Sistema Pluvial, deberá tramitarse el correspondiente Permiso de Vuelco de efluentes líquidos, provenientes del procedimiento de depresión de la napa freática al conducto pluvial, de acuerdo al Artículo 24 de la Ley N° 3295.

Ente de Mantenimiento Urbano Integral

Mediante Nota N° NO-2026-25998399-GCABA-EMUI acompaña como archivo de trabajo el Informe N° IF-2026-25921858-GCABA-EMUI elaborado por la Gerencia Operativa Obras en Calzada donde toma conocimiento, y agrega consideraciones especiales a tener en cuenta. Del mismo modo, se expresa que: “2. Con relación a la ejecución de trabajos en calzada se solicita que se tenga en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Estándares de Obra del ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL el cual se refleja en informe Grafico IF-2020-30797850-GCABA-EMUI”.

Dirección General Diseño y Planificación de la Movilidad

En respuesta a la Nota N° NO-2026-22726520-GCABA-DGEVA, la DG de Accesibilidad Universal por medio de la Nota N° NO-2026-23595151-GCABA-DGAUN adjunto el IFGRA de la GO Ciudad Accesible, Informe N° IF-2026-23577213-GCABA-COPIDIS en respuesta a la consulta.

Dirección General Diseño y Planificación de la Movilidad

La Dirección General Diseño y Planificación de la Movilidad dependiente de la Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y la Seguridad Vial, Secretaría de Transporte, en respuesta a la Nota NO-2026-22382292-GCABA-DGEVA, mediante Nota N° NO-2026-23678018-GCABA-DGDPM acompaña como archivo embebido el Informe IF-2026-23674238-GCABA-DGDPM elaborado por la Gerencia Operativa Planificación Estratégica de la Movilidad dependiente de esa Dirección.

Dirección General de Planeamiento Urbano

A través de la Nota N° NO-2026-24975846-GCABA-DGPLUR la Dirección General de Planeamiento Urbano expresa lo siguiente:

“...7. En relación a la intervención de la DGPLUR, resulta pertinente mencionar el marco normativo urbanístico aplicable al presente proyecto: La Ley N° 670/2001 # BOCBA N° 1336, vigente, autoriza al Poder Ejecutivo a la construcción de nuevas líneas de subterráneos que vinculen en su trayecto diversos barrios. Dicha Ley hace referencia a la declaración de utilidad pública del subsuelo de los bienes necesarios para la ejecución de las obras que aprueba la misma, en los términos del artículo 4° de la Ley N° 238/1999 # BOCBA N° 798. La normativa urbanística y las obras públicas deben ajustarse a la Ley N° 2930/2008 # BOCBA N° 3091, Plan Urbano Ambiental (PUA). Respecto a las propuestas metropolitanas de estructura urbana ambiental y la movilidad el PUA propone “ Consolidar los centros barriales, comunales, municipales y metropolitanos y los nodos intermodales de transporte según su desarrollo alcanzado y potencial, definiendo un sistema de estructuras en red con jerarquías, usos, escalas y dinámicas diferenciadas para una ciudad de cercanía” y “Propiciar el uso del transporte público automotor de pasajeros, mediante la coordinación física, tarifaria y operacional, la optimización de recorridos y cobertura y la implementación de tecnologías que reduzcan las emisiones contaminantes.” En las propuestas a nivel ciudad plantea “Consolidar un sistema en red de sub centralidades barriales y comunales de diverso carácter que integre diferentes modos de transporte, espacio público, mixtura de usos y equipamientos para fomentar la ciudad de cercanía y las identidades locales.” Respecto al Código Urbanístico, Ley N°6099/2018 # BOCBA N° 5526 y sus modificatorias, se establece en el artículo “5.1. Movilidad Sustentable” del Título 5 “Sistema de movilidad” lo siguiente “Se entiende por movilidad sustentable al conjunto de estrategias urbanísticas y acciones que apuntan a la consolidación de un sistema de transporte eficiente y sostenible en términos medioambientales, sociales, económicos y culturales, en la cual el peatón es un eje prioritario de las intervenciones.”. Ahora bien, respecto de los espacios en superficie y subterráneos que se proponen disponer se entiende que responden, por un lado, a las necesidades técnicas-constructivas y por otro permitir la accesibilidad universal por lo cual, la premisa es localizar los accesos a las futuras estaciones de la Línea F, con carácter prioritariamente, por detrás de la Línea Oficial, evitando así la ocupación del espacio público peatonal (aceras) y buscando el desplazamiento seguro y autónomo de las personas junto con la fluidez y la movilidad sobre dicho espacio.

8. En virtud de la documentación remitida mediante la nota mencionada, y en el marco de las competencias de la Dirección General de Planeamiento Urbano, entre las que se encuentra la de “Intervenir en la planificación de proyectos urbanísticos

en materia de movilidad, en coordinación con las áreas competentes”, se elaboró el Informe Técnico IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR, cuyos términos comparto.

9. Teniendo en cuenta que el Proyecto de la Línea F de subterráneo se encuadra en normas y principios urbanísticos generales, y particulares referidos al transporte público masivo, esta Dirección General de Planeamiento Urbano no presenta objeciones al impulso del proyecto, exclusivamente en el marco de las competencias que le son propias, sin que ello implique pronunciamiento alguno sobre cuestiones de otra índole y sobre el proyecto definitivo.

10. La presente no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en el Código Urbanístico y de la Edificación que no hayan sido expresamente contempladas, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación ante los organismos correspondientes y según las competencias que le son propias.

11. Para mejor proveer, se adjunta a la presente como archivo de trabajo, el informe técnico antes mencionado.

12. Se aclara que en el IF-2026-20219129-GCABA-APRA, orden 12, páginas 81 y 82, “Tabla 6. Parcelas necesarias identificadas en el proyecto de la Línea F. Febrero 2026”, se menciona en la Estación Cochabamba, como parcela necesaria, a la denominada como S-M-P: 014-006-023b, dirección Cochabamba 1789, siendo que dicha Parcela fue subdividida en parcelas 23 e y 23f. Por otro lado, en la Estación Chile, a la parcela denominada como S-M-P: 012-001-015a, le corresponde la dirección Av. Entre Ríos 752/796 (no Av. Entre Ríos 1015)”

Asimismo, acompaña el Informe N° IF-2026-24925954-GCABA-DGPLUR “Sistema de Movilidad Línea F de Subte”.

Dirección General Obras en Vías Peatonales

A fin de dar respuesta a la Nota N° NO-2026-22860095-GCABA-DGEVA, mediante Nota N° NO-2026-25622262-GCABA-DGOVP se remite Informe N° IF-2026-25545943-GCABA-DGOVP elaborado por las Gerencias Operativas de esta Dirección General, en el cual se recomienda dar cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Obras en Vías Peatonales. Asimismo expresa que:

“...Por otro lado, en relación con el mobiliario urbano detallado, se solicita que se informen las definiciones y acciones previstas respecto a dichos elementos, como retiro y/o corrimiento, considerando que cualquier intervención sobre los mismos, queda bajo competencia del área. Del mismo modo, se recuerda la importancia de remitir los cronogramas de trabajo con la debida antelación, a efectos de permitir una adecuada planificación de los corrimientos y/o retiros de mobiliario urbano, en caso de corresponder.”

Dirección General Sistema Pluvial

Mediante Nota N° NO-2026-26582939-GCABA-DGSPLU se remite el Informe N° 26567377-GCABA-DGSPLU/2026, elaborado por la Gerencia Operativa de Proyectos y Obras, dependiente de esta Dirección General.

“...De acuerdo con la documentación remitida mediante IF-2026-20219129-GCABA-APRA, se identifican de manera interferencias con infraestructura pluvial existente, así como eventuales vinculaciones o descargas hacia infraestructura pluvial adyacente. En consecuencia, una vez completado el anteproyecto y/o en la instancia técnica que corresponda, deberá remitirse a esta área la documentación correspondiente, a fin de verificar que las soluciones proyectadas resulten accesibles, mantenibles y operativamente sostenibles con los medios disponibles.

El proyecto pluvial deberá elaborarse conforme a los lineamientos establecidos en el Manual Obras Instalaciones Pluviales (IF-2024-27556618-GCABA-DGSPLU). Asimismo, respecto del “Sistema de escurrimiento interno de aguas y de drenaje de napa” indicado en la documentación remitida, deberá informarse oportunamente el destino previsto para los vuelcos asociados y las medidas de control que correspondan, especialmente en caso de contemplarse algún tipo de descarga hacia la red pluvial pública o interacción con infraestructura hidráulica existente o proyectada. En tal caso, deberá dejarse constancia de la validación técnica correspondiente por parte del área competente, a fin de evitar afectaciones o

sobrecargas no previstas sobre el sistema pluvial...”

Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado

Mediante Nota N° NO-2026-30343523-GCABA-DGARBOL, se expidió la Dirección General de Arbolado en marco de sus competencias y remite como archivo embebido el Informe N° IF-2026-30334799-GCABA-SSGCOM donde se itemizan diferentes aspectos a tener en cuenta.

En respuesta a ello, la DG de Proyectos dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Obras del Ministerio de Movilidad e Infraestructura, a través de la Nota N° NO-2026-30470045-GCABA-DGPRO expresa que: “...*Al respecto se deja constancia de que los aspectos vinculados a la afectación del arbolado, así como los procedimientos e instancias de intervención que correspondan conforme a la normativa vigente, serán contemplados durante la elaboración del Proyecto Ejecutivo por parte de la contratista que resulte oportunamente adjudicataria de la obra.*”

Dirección General de Interpretación Urbanística

En virtud de los documentos: "Descripción del Proyecto" obrante en el Informe N° IF-2026-20219129-GCABA-APRA, y "Línea de Base Ambiental y Social" presentado mediante Informe N° IF-2026-20220169-GCABA-APRA, a través de la Nota N° NO-2026-22858719-GCABA-DGEVA se solicita la intervención de dicha DG, toda vez que a lo largo de la traza podrían quedar involucradas diversas Áreas Especiales Individualizadas de Protección Histórica (APH) e inmuebles con protección patrimonial.

En respuesta, mediante Nota N° NO-2026-31324970-GCABA-DGIUR comunica que:

“...las siguientes estaciones correspondientes a la futura proyección de la Línea F se encuentran en Áreas de Protección Histórica o se encuentran vinculadas a un edificio catalogado con protección patrimonial:

1. Estación Constitución (Gral. Hornos y Brasil):

El edificio correspondiente a esta futura estación cuenta con una catalogación de Protección Estructural y fue declarado Monumento Histórico Nacional (MHN) mediante el Decreto PEN N° 315/2021.

2. Estación Chile (Entre Ríos e Independencia):

El edificio del Antiguo Mercado San Cristóbal cuenta con una catalogación de Protección Estructural. Además, es lindero a un edificio catalogado.

3. Estación Congreso (Entre Ríos entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen):

Está ubicada en el área APH 1 - Zona 11e y Área de arquitectura AE6 - Plaza congreso.

4. Estación Corrientes: (Av. Callao y Corrientes):

Ubicado en el Área de Protección Histórica APH 50- Avenida Callao zona 1.

5. Estación Santa Fe / Pizzurno (Av. Callao entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay):

Se encuentra emplazado en Urbanización Parque (UP) y el Área de Protección Histórica APH 50- Avenida Callao zona 1.

6. Estación Recoleta (Av. Gral. Las Heras 1936):

Lindera a inmueble catalogado con protección cautelar

7. Estación Plaza Italia/Ecoparque (Av. Las Heras y Coronel Díaz):

Parcela catalogada con protección Estructural

8. Estación Pacífico (Av. Santa Fe y Godoy Cruz):

El Regimiento de Granaderos se encuentra catalogado en el Listado de Inmuebles de Valor Patrimonial (Anexo I del Código Urbanístico) con nivel de protección “Integral”.

8. CONCLUSION

Finalmente, por lo expuesto precedentemente y habiendo analizado la totalidad de las presentes actuaciones bajo el Procedimiento Técnico-Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental - Ley N° 123 y conforme lo establecido en la Resolución N° 315-APRA-25, normativa actual en vigencia, se cumple en informar que el proyecto **“Línea F - Sistema Integrado de Movilidad.”** Rubro según normativa vigente: “(OPyES1) Autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones; (OPyES7) Obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios públicos”, se encuentra categorizado como de **Impacto Ambiental Con Relevante Efecto (C.R.E.)**.

En este sentido, cabe señalar que, habiendo evaluado el Estudio Técnico de Impacto Ambiental y documentación complementaria, presentado por el profesional actuante y Titular del proyecto, se considera viable convocar a una **Audiencia Pública** para su discusión, conforme lo establecido en la Ley 123.

En virtud de lo expuesto, se remiten los presentes actuados para que, de compartir criterio, se cumpla con el procedimiento estipulado en la Ley 123 y reglamentación vigente.

MLM MEA og

