



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Informe

Número:

Buenos Aires,

Referencia: RE-2026-35400191-GCABA-DGAIGA

En mi carácter de Asesor Técnico y en base a la información disponible, se eleva el presente Informe a los efectos de sugerir respuestas a quien corresponda, a los apartados 5., 6. y 7. del requerimiento de información a la Solicitud de Acceso a la Información Pública - Ley 104 de referencia:

A la consulta del Apartado 5.

Se aclara que en la actualidad se desarrolla la Etapa de Licitación para la Ingeniería, Construcción y Equipamiento de la Línea F de Subterráneos.

El diseño de la Línea F responde a criterios de diseño que permitirán operar formaciones con un intervalo de frecuencia de CIEN (100) segundos, de requerirse.

El diseño permitirá responder al criterio de alcanzar, en algún tramo, una velocidad máxima de NOVENTA (90) km/h. El tiempo de viaje previsto entre cabeceras será de aproximadamente DIECIOCHO (18) minutos.

Se prevén formaciones de SEIS (6) coches y el parámetro de diseño se corresponde con coches Alston Serie 300. La Licitación de coches (Material Rodante) se realizará como parte de otro proceso licitatorio.

El responsable de la Operación, que no forma parte del alcance de esta Licitación, definirá la Operación, aspecto que tampoco forma parte de esta Licitación, decidirá la frecuencia de viajes para diferentes franjas horarias en función de atender la demanda así como los tiempos finales de detención según las previsiones determinadas como Operador del Servicio.

A la Consulta del Apartado 6.:

6.1. Distancias entre las Estaciones proyectadas de la Línea F

Las distancias aproximadas entre las Estaciones previstas de la Línea F son las siguientes:

Brandsen – Constitución: 1300 metros;

Constitución – Cochabamba: 1500 metros;

Cochabamba – Chile: 700 metros;

Chile – Congreso: 800 metros;
Congreso – Corrientes: 600 metros;
Corrientes – Pizzurno: 600 metros;
Pizzurno – Junín: 800 metros;
Junín – Pueyrredón: 700 metros;
Pueyrredón – Parque Las Heras: 1000 metros;
Parque Las Heras – Ecoparque: 1000 metros;
Ecoparque – Palermo / Pacífico: 800 metros.

En todos los casos dónde la línea F cruza a diferente nivel una Línea de Subte existente, se ha previsto la necesidad de una Estación, lo cual gobierna la distancia cercana entre Estaciones en el recorrido central de la Línea. Dónde no se interceptan Líneas de Subte o ferroviarias, la localización y espaciamiento de las Estaciones se ha decidido en base al Estudio de Demanda.

6.2. Esquema de las estaciones de combinación con las líneas existentes, con los tiempos de transbordo estimados.

En la información gráfica suministrada a los Oferentes en el Portal BA Obras se encuentran las Estaciones con combinación.

A excepción del caso puntual de la Estación Pizzurno (diseñada para combinar con la actual Línea D y la futura línea G), que se localizará en el medio de la actual Estación Callao y la futura estación de la Línea G, a una distancia equidistante de ambas, en todos los demás casos la Estación de combinación de la Línea F se encuentra a la menor distancia posible de la Estación de combinación existente, garantizando el menor tiempo y trayecto de conexión y una experiencia placentera para el Usuario con medios de acceso para personas con movilidad reducida.

Como se puede apreciar en la información gráfica del Portal BA Obras, las obras de comunicación entre estaciones responden en su diseño arquitectónico, confort y equipamiento al concepto de generar una experiencia satisfactoria al Usuario, que fomente la utilización del transporte público, con temperaturas controladas, visuales agradables y amplios espacios de comunicación.

Como parte de la Ingeniería de Detalle a desarrollar por el Adjudicatario, se realizarán Modelos de Simulación.

A la Consulta del Apartado 7.:

En el Portal BA Obras se encuentra publicado el Cronograma de la Línea F, la que se desarrollara en UNA (1) única Etapa, desde Brandsen a Palermo / Pacífico.

Dada la metodología constructiva por medio de TBM, con un pozo de acceso en Brandsen y la necesidad constante de mantener operativo el tránsito subterráneo para la etapa constructiva en toda la longitud de la Obra, no se prevé en principio la habilitación parcial de funcionamiento de la Línea F antes de la finalización completa de las obras.

De justificarse una apertura parcial de funcionamiento de algún tramo inicial de la zona Sur, ello será durante los últimos 6 meses de desarrollo de las obras.

